


# SCHODY SCH2

skala 1:20



ZESTAWIENIE ZBROJENIA								
Nr pręta	Średnica	Długość pręta	Liczba w elem.	Liczba elem.	Liczba ogólna	Długość ogólna		
						8	10	12
	[mm]	[cm]	[szt.]	[szt.]	[szt.]	[m]	[m]	[m]
1	8	977	10	1	10	97,7	0	0
2	8	997	10	1	10	99,7	0	0
3	8	78	10	1	10	7,8	0	0
4	8	93	20	1	20	18,6	0	0
5	8	115	10	1	10	11,5	0	0
6	8	143	109	1	109	155,87	0	0
Długość ogólna wg średnic						[m]	391,17	0,00
Masa 1m pręta						[kg]	0,395	0,617
Masa prętów wg średnic						[kg]	154,51	0,00
Masa całkowita						[kg]	154,51	

- UWAGA:
- Wymiary podano w [cm].
  - Zachować zakład prętów min. 500.
  - Warstwy wykończeniowe, izolacje wg projektu architektury.
  - Zachować wymaganą przepisami średnicę wygięcia prętów.
  - Rysunek rozpatrywać razem z rysunkami projektu architektury oraz rysunkami projektów branżowych.
  - W przypadku kolizji, niezgodności, należy skontaktować się z projektantem.
  - Nie odmierzać wymiarów z rysunku, ani nie używać rysunku jako szablonu.
  - Wszystkie elementy konstrukcyjne (tj. belki, słupy, stropy) będące ze sobą powiązane należy rozpatrywać łącznie w celu zapewnienia odpowiednich połączeń.
  - Schody posadowione na gruncie.

BETON: C30/37 W8 F150  
STAL: A-IIIN (RB500W)  
OTULINA DOLNA: 5,0cm  
OTULINA GÓRNA I BOCZNA: 3,5cm

TBI ARCHITEKCI

Faza:

PROJEKT BUDOWLANY

Nazwa zamierzenia budowlanego:

BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RUMI WRAZ Z NIEZBĘDNYM UZBROJENIEM I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ ARANŻACJĄ I WYPOSAŻENIEM WNETRZ

Adres:

ul. Ślusarska 2, Rumia

Inwestor:

Gmina Miejska Rumia  
Ul. Sobieskiego 7  
84-230 Rumia

PROJEKT WYKONAWCZY

BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ

Podpis:

Projektant:

mgr inż. ŁUKASZ DYKURA  
uprawnienia budowlane do projektowania  
bez ograniczeń w specjalności konstr.-bud.  
upr. nr POM/0125/POM/11

Zespół projektowy:

mgr inż. PAULINA JANIKOWSKA

Podpis:

Sprawdzający:

Zakres opracowania:

Nazwa rysunku:

Schody SCH2

Nr rysunku:

K\_0.49

Data opracowania / sprawdzenia:

30.06.2023

Skala:

1:20