

Przedmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Obmiar	Cena jednostkowa	Razem
1.	Obiekt: Nasadzenie zieleni wzdłuż trasy rowerowej po byłym rowie 51 Opis:				
1. 1.	Element: Odcinek przy Targowisku Miejskim, przy ul. Krótkiej, przy wiacie rowerowej. Opis:				
1. 1. 1.	KNR 02-21-0202-0400	Ręczne przekopanie gleby.	25.200 m2		
1. 1. 2.	KNR 02-21-0101-0400	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odl.do 1.0 km.	2.520 m3		
1. 1. 3.	KNR 02-21-0101-0500	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami - dod.za dalsze 0.5 km. Wywiezienie na odległość 6,0 km.	2.520 m3		
1. 1. 4.	KNR 02-21-0302-0400	Sadzenie krzewów liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.III z całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 0.3 m. Rosa odmiana płożąca - 50 szt.; hortensja bukietowa - 17 szt.	67.000 szt.		
1. 1. 5.	KNR 02-21-0302-0400	Sadzenie krzewów liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.III z całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 0.3 m. Obsadzenie rabat trawami. Rozplenica japońska - 25 szt.	25.000 szt.		
1. 1. 6.	KNR 02-21-0218-0100	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim. Analogia. Rozłożenie ziemi kompostowej + zakup ziemi kompostowej.	1.474 m3		
1. 1. 7.	KNR 02-21-0209-0100	Analogia. Mulczowanie korą ogrodniczą drzew i krzewów pod koronami warstwą grubości 2 cm.	0.003 ha		
1. 1. 8.	KNR 02-21-0209-0200	Analogia. Mulczowanie korą ogrodniczą drzew i krzewów pod koronami - dod. za każdy nast. 1 cm grub.warstwy - 3 cm.	0.003 ha		
			RAZEM ELEMENT:		
1. 2.	Element: Odcinek między ul. J. Mireckiego i ul. T. Kościuszki, przed blokami, na wysokości ogrodzenia Szkoły Podstawowej Nr 6. Opis:				
1. 2. 1.	KNR 02-21-0202-0400	Ręczne przekopanie gleby.	240.000 m2		
1. 2. 2.	KNR 02-21-0101-0400	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odl.do 1.0 km.	24.000 m3		
1. 2. 3.	KNR 02-21-0101-0500	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami - dod.za dalsze 0.5 km. Wywiezienie na odległość 6,0 km.	24.000 m3		
1. 2. 4.	KNR-W 02-02-0607-0200	Izolacje przeciwwodne tarasów z trzech warstw papy na lepiku asfaltowym na zimno gorąco. Analogia. Rozłożenie agrowłókniny pod krzewami.	90.000 m2		
1. 2. 5.	KNR-W 02-02-0607-0200	Izolacje przeciwwodne tarasów z trzech warstw papy na lepiku asfaltowym na zimno gorąco. Analogia. Rozłożenie agrowłókniny pod krzewami.	90.000 m2		
1. 2. 6.	KNR 02-21-0302-0400	Sadzenie krzewów liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.III z całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 0.3 m. Rosa odmiana płożąca - 300 szt.; hortensja bukietowa - 30 szt.; kalina - 100 szt.; berberys - 120 szt.; wierzbą purpurowa - 180.	730.000 szt.		
1. 2. 7.	KNR 02-21-0302-0400	Obsadzenie rabat trawami na terenie płaskim w gr.kat.III z całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 0.3 m. Śmiałek darniowy.	160.000 szt.		

Przedmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Obmiar	Cena jednostkowa	Razem
1. 2. 8.	KNR 02-21-0218-0100	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim. Analogia. Rozłożenie ziemi kompostowej + zakup ziemi kompostowej.	19.580 m3		
1. 2. 9.	KNR 02-21-0209-0100	Analogia. Mulczowanie korą ogrodniczą drzew i krzewów pod koronami warstwą grubości 2 cm.	0.024 ha		
1. 2.10.	KNR 02-21-0209-0200	Analogia. Mulczowanie korą ogrodniczą drzew i krzewów pod koronami - dod. za każdy nast. 1 cm grub.warstwy - 3 cm.	0.024 ha		
1. 2.11.	KNR 02-31-0407-0300	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem. Analogia. Obrzeże trawnikowe wys. 45 mm z elastycznego tworzywa koloru grafitowego/ciemno-brązowego.	70.000 m		
			RAZEM ELEMENT:		
1. 3.	Element: Odcinek między ul. T. Kościuszki i ul. B. Limanowskiego, przed blokami nr 25/2 i 25/3 (ul. M. Ossowskiego). Opis:				
1. 3. 1.	KNR 02-21-0202-0400	Ręczne przekopanie gleby.	365.000 m2		
1. 3. 2.	KNR 02-21-0101-0400	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odl.do 1.0 km.	36.500 m3		
1. 3. 3.	KNR 02-21-0101-0500	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami - dod.za dalsze 0.5 km. Wywiezienie na odległość 6,0 km.	36.500 m3		
1. 3. 4.	KNR-W 02-02-0607-0200	Izolacje przeciwwodne tarasów z trzech warstw papy na lepiku asfaltowym na zimno gorąco. Analogia. Rozłożenie agrowłókniny.	365.000 m2		
1. 3. 5.	KNR 02-21-0301-0600	Sadzenie drzew liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.I-II z całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 0.7 m. Wiśnia osobliwa - 8 szt.	8.000 szt.		
1. 3. 6.	KNR 02-21-0302-0400	Sadzenie krzewów liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.III z całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 0.3 m. Rosa odmiana płózająca - 600 szt.; trzmielina - 600 szt.	1200.000 szt.		
1. 3. 7.	KNR 02-21-0302-0400	Obsadzenie rabat trawami na terenie płaskim w gr.kat.III z całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 0.3 m. Śmiełek darniowy.	160.000 szt.		
1. 3. 8.	KNR 02-21-0218-0100	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim. Analogia. Rozłożenie ziemi kompostowej + zakup ziemi kompostowej.	32.136 m3		
1. 3. 9.	KNR 02-21-0209-0100	Analogia. Mulczowanie korą ogrodniczą drzew i krzewów pod koronami warstwą grubości 2 cm.	0.037 ha		
1. 3.10.	KNR 02-21-0209-0200	Analogia. Mulczowanie korą ogrodniczą drzew i krzewów pod koronami - dod. za każdy nast. 1 cm grub.warstwy - 3 cm.	0.037 ha		
1. 3.11.	KNR 02-31-0407-0300	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem. Analogia. Obrzeże trawnikowe wys. 45 mm z elastycznego tworzywa koloru grafitowego/ciemno-brązowego.	110.000 m		
			RAZEM ELEMENT:		
1. 4.	Element: Odcinek wzdłuż ogrodzenia szkoły - dawnego "MEDYKA" (od garaży przy ul. Limanowskiego, aż do ul. Waryńskiego). Opis:				
1. 4. 1.	KNR 02-21-0202-0400	Ręczne przekopanie gleby.	190.000 m2		

Przedmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Obmiar	Cena jednostkowa	Razem
1. 4. 2.	KNR 02-21-0101-0400	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odl.do 1.0 km.	19.000 m3		
1. 4. 3.	KNR 02-21-0101-0500	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami - dod.za dalsze 0.5 km. Wywiezienie na odległość 6,0 km.	19.000 m3		
1. 4. 4.	KNR-W 02-02-0607-0200	Izolacje przeciwwodne tarasów z trzech warstw papy na lepiku asfaltowym na zimno gorąco. Analogia. Rozłożenie agrowłókniny.	190.000 m2		
1. 4. 5.	KNR 02-21-0302-0400	Sadzenie krzewów liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.III z całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 0.3 m. Rosa odmiana płożąca.	940.000 szt.		
1. 4. 6.	KNR 02-21-0218-0100	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim. Analogia. Rozłożenie ziemi kompostowej + zakup ziemi kompostowej.	20.680 m3		
1. 4. 7.	KNR 02-21-0209-0100	Analogia. Mulczowanie korą ogrodniczą drzew i krzewów pod koronami warstwą grubości 2 cm.	0.019 ha		
1. 4. 8.	KNR 02-21-0209-0200	Analogia. Mulczowanie korą ogrodniczą drzew i krzewów pod koronami - dod. za każdy nast. 1 cm grub.warstwy - 3 cm.	0.019 ha		
			RAZEM ELEMENT:		
1. 5.	Element: Odcinek między ul. Piękną i ul. Miodową, z tyłu budynków jednorodzinnych przy ul. Popiełuszki. Opis:				
1. 5. 1.	KNR 02-21-0202-0400	Ręczne przekopanie gleby.	211.000 m2		
1. 5. 2.	KNR 02-21-0101-0400	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odl.do 1.0 km.	21.100 m3		
1. 5. 3.	KNR 02-21-0101-0500	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami - dod.za dalsze 0.5 km. Wywiezienie na odległość 6,0 km.	21.100 m3		
1. 5. 4.	KNR-W 02-02-0607-0200	Izolacje przeciwwodne tarasów z trzech warstw papy na lepiku asfaltowym na zimno gorąco. Analogia. Rozłożenie agrowłókniny.	143.000 m2		
1. 5. 5.	KNR 02-21-0301-0600	Sadzenie drzew liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.I-II z całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 0.7 m. Wiśnia osobliwa - 8 szt.	12.000 szt.		
1. 5. 6.	KNR 02-21-0302-0400	Sadzenie krzewów liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.III z całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 0.3 m. Rosa odmiana płożąca.	625.000 szt.		
1. 5. 7.	KNR 02-21-0302-0400	Obsadzenie rabat trawami na terenie płaskim w gr.kat.III z całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 0.3 m. Śmiełek darniowy.	160.000 szt.		
1. 5. 8.	KNR 02-21-0218-0100	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim. Analogia. Rozłożenie ziemi kompostowej + zakup ziemi kompostowej.	24.062 m3		
1. 5. 9.	KNR 02-21-0209-0100	Analogia. Mulczowanie korą ogrodniczą drzew i krzewów pod koronami warstwą grubości 2 cm.	0.022 ha		
1. 5.10.	KNR 02-21-0209-0200	Analogia. Mulczowanie korą ogrodniczą drzew i krzewów pod koronami - dod. za każdy nast. 1 cm grub.warstwy - 3 cm.	0.022 ha		
1. 5.11.	KNR 02-31-0407-0300	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem. Analogia. Obrzeże trawnikowe wys. 45 mm z elastycznego tworzywa koloru grafitowego/ciemno-brązowego.	80.000 m		
			RAZEM ELEMENT:		

Przedmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Obmiar	Cena jednostkowa	Razem
1. 6.	Element: Odcinek przy ul. Braci Piekarskich. Opis:				
1. 6. 1.	KNR 02-21-0202-0400	Ręczne przekopanie gleby.	166.000 m2		
1. 6. 2.	KNR 02-21-0101-0400	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odl.do 1.0 km.	16.600 m3		
1. 6. 3.	KNR 02-21-0101-0500	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami - dod.za dalsze 0.5 km. Wywiezienie na odległość 6,0 km.	16.600 m3		
1. 6. 4.	KNR-W 02-02-0607-0200	Izolacje przeciwwodne tarasów z trzech warstw papy na lepiku asfaltowym na zimno gorąco. Analogia. Rozłożenie agrowłókniny.	166.000 m2		
1. 6. 5.	KNR 02-21-0302-0400	Sadzenie krzewów liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.III z całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 0.3 m. Rosa odmiana płożąca.	445.000 szt.		
1. 6. 6.	KNR 02-21-0302-0400	Obsadzenie rabat trawami na terenie płaskim w gr.kat.III z całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 0.3 m. Śmialek darniowy.	265.000 szt.		
1. 6. 7.	KNR 02-21-0218-0100	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim. Analogia. Rozłożenie ziemi kompostowej + zakup ziemi kompostowej.	15.620 m3		
1. 6. 8.	KNR 02-21-0209-0100	Analogia. Mulczowanie korą ogrodniczą drzew i krzewów pod koronami warstwą grubości 2 cm.	0.017 ha		
1. 6. 9.	KNR 02-21-0209-0200	Analogia. Mulczowanie korą ogrodniczą drzew i krzewów pod koronami - dod. za każdy nast. 1 cm grub.warstwy - 3 cm.	0.017 ha		
1. 6.10.	KNR 02-31-0407-0300	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoim piaskiem. Analogia. Obrzeże trawnikowe wys. 45 mm z elastycznego tworzywa koloru grafitowego/ciemno-brązowego.	80.000 m		
1. 6.11.	Analiza wł. - - -	12 - miesięczna gwarancja i rękojmia.	1.000 kpl.		
			RAZEM ELEMENT:		
			RAZEM OBIEKT:		
			NARZUTY OGÓLNE:		
			RAZEM KOSZTORYS:		