



**JEDNOSTKA WOJSKOWA
NR 2063**

Nr JW2063.SZPubl.2611.20.11.2021

Data 19.07.2021
02-097 W a r s z a w a

#SZCZEPIMYSIĘ

Warszawa, dnia 18.07.2021

wg rozdzielnika

Dotyczy: remont kuchni właściwej i przyległych pomieszczeń magazynowych w stołówce wojskowej nr 11 w kompleksie wojskowym 3656 w budynku nr 8 przy ul. Żwirki i Wigury 103/105 w Warszawie.

W dniu 15.07.2021 r. do Zamawiającego wpłynęło zapytanie odnośnie przedmiotowego postępowania od potencjalnego Wykonawcy o następującej treści:

„Dzień dobry

po dokonaniu dwóch wizji lokalnych na obiekcie zwracamy się z pytaniami do przedmiotowego postępowania:

1. Jakiej grubości ma być stal kwasoodporna, z której będą wykonywane zabudowy zawarte w poz. 41 w przedmiarze budowlanym?
2. Czy wyniesienie i ponowne wniesienie wyposażenia kuchennego (piece, chłdnia itd.) leżą po stronie Wykonawcy czy Użytkownika?
3. Po dokonaniu wizji lokalnej Użytkownik stwierdził, że powinny być zamontowane 4 kpl. odwodnień liniowych dł. 3m wzdłuż okapów, natomiast w przedmiarze sanitarnym w poz. 72 jest uwzględniona tylko 1 szt. Prosimy o wyjaśnienie.
4. Czy separatory tłuszczu uwzględnione w poz. 71 w przedmiarze sanitarnym będą montowane pod posadzką? Czy będą to separatory wolnostojące na posadzce z podłączeniem do kanalizacji podposadzkowej?
5. Prosimy o wydłużenie terminu składania ofert z uwagi na przesłane pytania.”

Zamawiający udzielił następującej odpowiedzi:

Ad.1. Zamawiający informuje, że zabudowy rur należy wykonać z blachy kwasoodpornej grubości 1,5 mm.

Ad.2. Zamawiający informuje zgodnie z pkt. 1.3. STWiORB „Roboty towarzyszące i tymczasowe – przenoszenie i zabezpieczenie na czas remontu pozostającego wyposażenia, urządzeń itp.” Leży po stronie Wykonawcy i powinno być uwzględnione w cenach jednostkowych robót podstawowych.

Ad.3. Zamawiający informuje, że przedmiar należy rozpatrywać zgodnie z OPZ. W OPZ obecne kratki kanalizacyjne znajdujące się w obrębie trzonów kuchennych należy wymienić na odwodnienia liniowe ułożone wzdłuż dłuższego boku tych trzonów. Kratek kanalizacyjnych są 4 szt. dlatego odwodnieni będzie taka sama ilość. W przedmiarze zostało to ujęte jako 1klp.

Ad. 4. Zamawiający informuje, że nie będą pod posadzką. Będą na posadzce z podłączeniem do kanalizacji podposadzkowej.

Zamawiający zgodnie z art. 284 ust. 3 postanowił zmienić termin składania ofert, z dnia 20.07.2021 r. godz. 10:00 na dzień 23.07.2021 godz. 10:00.

Zamawiający zgodnie z art. 284 ust. 6 i przesyła odpowiedź wszystkim potencjalnym Wykonawcom i umieszcza na Platformie zakupowej Jednostki Wojskowej Nr 2063 pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/jednostkawojkowa_2063.

DOWÓDCA


płk Janusz KRUPA

Urszula Vukomanović
tel.: 261-824-215
19.07.2021 r.
T – 2611 – B4