

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45262220-9 Wiercenie studni wodnych

NAZWA INWESTYCJI: WYKONANIE OTWORU WIERTNICZEGO SW - 2 DLA POTRZEB
SOCJALNO - BYTOWYCHI PRZECIWPOŻAROWYCH W MSC. ZADRY

ADRES INWESTYCJI: DZ. NR 157/1 OBR. [0033] ZADRY, GM. MIASTKO

INWESTOR: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Miastku sp. z o.o.

ADRES INWESTORA: ul. Mickiewicza 3, 77-200 Miastko

WYKONAWCA:

ADRES WYKONAWCY:

BRANŻE: Inżynieryjna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Inżynieryjna mgr inż. Maciej Pater

DATA OPRACOWANIA: 2021-08-17

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		WYKONANIE NOWEGO OTWORU WIERTNICZEGO O GŁĘBOKOŚCI 91 MB			
1	d.1 wycena indywidualna	Transport sprzętu wiertniczego wraz z oprzyrządowaniem na miejsce prowadzenia robót	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	d.1 wycena indywidualna	Montaż i zabezpieczenie placu budowy (wierceń)	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3	d.1 wycena indywidualna	Montaż rury pomocniczej prowadzącej o śr. 508 mm	mb		
		15	mb	15,000	
				RAZEM	15,000
4	d.1 wycena indywidualna	Wykonanie wiercenia gryzerem o śr. 444,5	mb		
		91	mb	91,000	
				RAZEM	91,000
5	d.1 wycena indywidualna	Dostawa oraz montaż denka rury podfiltrowej PCW o śr. 250/280 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
6	d.1 wycena indywidualna	Dostawa oraz montaż rury podfiltrowej PCW o śr. 250/280 mm	mb		
		3	mb	3,000	
				RAZEM	3,000
7	d.1 wycena indywidualna	Dostawa oraz montaż rury filtra szczelinowego PCW o śr. 250/280 mm	mb		
		17	mb	17,000	
				RAZEM	17,000
8	d.1 wycena indywidualna	Dostawa oraz montaż rury nadfiltrowej PCW o śr. 250/280 mm	mb		
		70	mb	70,000	
				RAZEM	70,000
9	d.1 wycena indywidualna	Dostawa oraz montaż rur pompowych nierdzewnych DN 80 (88,9 x 3,0 mm)	mb.		
		90	mb.	90,000	
				RAZEM	90,000
10	d.1 wycena indywidualna	Dostawa i montaż obudowy naziemnej studni głębinowej z wodomierzem śrubowym DN 50, Q1=0,20 m3/h, Q2=0,32 m3/h, Q3=40 m3/h, Q4=50 m3/h i kompletnym wyposażeniem	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
11	d.1 wycena indywidualna	Dostawa i montaż pompy głębinowej o charakterystyce - Q=0 m3/h-H=108 mH2O; Q=9 m3/h-H=106 mH2O; Q=12 m3/h-H=103 mH2O; Q=15 m3/h-H=91 mH2O; Q=18 m3/h-H=73 mH2O; Q=21 m3/h-H=50 mH2O	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
12	d.1 wycena indywidualna	Wykonanie pompowania oczyszczającego otworu wiertniczego	g		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		8	g	8,000	
				RAZEM	8,000
13 d.1	wycena indywidualna	Wykonanie trójstopniowego pompowania pomiarowego	g		
		72	g	72,000	
				RAZEM	72,000
14 d.1	wycena indywidualna	Stabilizacja lustra wody, chlorowanie wykonanego otworu wiertniczego.	g		
		24	g	24,000	
				RAZEM	24,000
15 d.1	wycena indywidualna	Przeprowadzenie badań mikrobiologicznych wody (bakterie grupy coli , Escherichia coli, Enterokoki, ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C)	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
16 d.1	wycena indywidualna	Usunięcie rur pomocniczych o średnicy 508 mm w gruntach kategorii III w strefie głębokości 0-30 mb	mb		
		15	mb	15,000	
				RAZEM	15,000
17 d.1	wycena indywidualna	Demontaż urządzeń oraz zabezpieczeń na terenie placu budowy (wierceń)	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
18 d.1	wycena indywidualna	Uporządkowanie, przywrócenie terenu objętego robotami do stanu pierwotnego	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
19 d.1	wycena indywidualna	Transport sprzętu wiertniczego wraz z oprzyrządowaniem z miejsca prowadzenia robót	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000