

**PRZEDMIAR**

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

Nazwa inwestycji : KONSERWACJA POMIESZCZEŃ WBE  
Adres inwestycji : SZCZECIN ul.GŁOWACKIEGO Nr-41  
Inwestor : 15 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY  
Adres inwestora : 70 - 231 SZCZECIN UL NARUTOWICZA 10A

Sporządził kalkulację : Marian Chromy  
Data opracowania : 03.02.2021

:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>KONSERWACJA POMIESZCZEŃ WBE</b>					
<b>1</b>		<b>PODDASZE</b>			
1		Wynoszenie i przenoszenie mebli biurowych oraz sprzętu w celu umożliwienia malowania ścian,	kpl.		
d.1	analiza indywidualna	12	kpl.	12,000	
				RAZEM	12,000
2	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie folią pomieszczeń przed zakurzeniem	m <sup>2</sup>		
d.1	1216-01	85	m <sup>2</sup>	85,000	
				RAZEM	85,000
3	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
d.1	1204-08	243	m <sup>2</sup>	243,000	
				RAZEM	243,000
4	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian poddasza.Pomieszczenia nr - 302,303,304,306	m <sup>2</sup>		
d.1	1204-02	243	m <sup>2</sup>	243,000	
				RAZEM	243,000
5	KNR-W 4-01	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m <sup>2</sup>		
d.1	1215-04	15	m <sup>2</sup>	15,000	
				RAZEM	15,000
6	KNR-W 4-01	Mycie po robotach malarskich drzwi	m <sup>2</sup>		
d.1	1215-02	18	m <sup>2</sup>	18,000	
				RAZEM	18,000
<b>2</b>		<b>PIWNICA</b>			
7	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg ,mebli, urządzeń - folią w celu zabezpieczenia przed kurzem.	m <sup>2</sup>		
d.2	1216-01	190	m <sup>2</sup>	190,000	
				RAZEM	190,000
8		Montaż w ramach okiennych wywiewek wentylacyjnych. Okna łukowe o wymiarach 95x80cm	kpl.		
d.2	analiza indywidualna	16	kpl.	16,000	
				RAZEM	16,000
9	NNRNKB 202	(z.XI) Likwidacja zmurzałej i wilgotnej okładziny z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na ścianach na kleju gipsowym wraz z suszeniem ścian	m <sup>2</sup>		
d.2	2027-01	26*0,30+11*1,20	m <sup>2</sup>	21,000	
				RAZEM	21,000
10	KNR 4-01	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą opryskiwania	m <sup>2</sup>		
d.2	0623-01	26*0,30+11*1,20	m <sup>2</sup>	21,000	
				RAZEM	21,000
11	NNRNKB 202	(z.XI) okładziny z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na ścianach na kleju gipsowym	m <sup>2</sup>		
d.2	2027-01	26*0,30+11*1,20	m <sup>2</sup>	21,000	
				RAZEM	21,000
12	KNP 05 0621-	Kratki wentylacyjne prostokątne PCV o obwodzie do 800 mm.Montowane nad listwami podłogowymi oraz 10cm poniżej sufitów	szt.		
d.2	01.01	46	szt.	46,000	
				RAZEM	46,000
13	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian.Kolor dopasować do istniejących ścian.	m <sup>2</sup>		
d.2	1204-02	186	m <sup>2</sup>	186,000	
				RAZEM	186,000
14		Odgruzowanie przewodów kominowych wraz z ich udrążeniem	szt		
d.2	analiza indywidualna	6	szt	6,000	
				RAZEM	6,000
15	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu i odpadów wraz z utylizacją samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
d.2	0108-09	2,10	m <sup>3</sup>	2,100	
				RAZEM	2,100
16	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m <sup>3</sup>		
d.2	0108-10	Krotność = 13	m <sup>3</sup>	2,100	
		2,10		RAZEM	2,100
17	KNR 4-01	Mycie po robotach podłóg	m <sup>2</sup>		
d.2	1215-07	90	m <sup>2</sup>	90,000	
				RAZEM	90,000
<b>3</b>		<b>DRZWI WEJŚCIOWE- BOCZNE</b>			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18 d.3	analiza indywidualna	Renowacja drzwi wejściowych bocznych (ewakuacyjnych z budynku): cyklinowanie, szlifowanie, wymiana drewnianej zdmurszałej opaski dolnej części skrzydła, gruntowanie, malowanie ościeży i skrzydła farbami - kolor dobrać podobny do drzwi wejściowych głównych 1	kpl.  kpl.	  1,000	
				RAZEM	1,000
19 d.3	KNR 19-01 1024-28	Wymiana zamka drzwiowego - zamek skrzynkowy 1	szt.  szt.	  1,000	
				RAZEM	1,000