

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń Wydziału Bioinżynierii Zwierząt
ADRES INWESTYCJI : Olsztyn ul. OSłoneczna 50
INWESTOR : Uniwersytet Warmiński-Mazurski w Olsztynie
ADRES INWESTORA : Olsztyn ul. Oczapowskiego 2
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Grzegorz Zamyślewski (Budowlana)

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont Pomieszczeń WBZ 2022-2					
1		Pokój 124 Oczapowskiego 5			
1	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1	1216-01	(6,40+4,60)+2*6,0	m ²	23,000	
				RAZEM	23,000
2	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.1	1202-09	(6,40*2+4,60*2)+6,40*4,60+1,51*6,00	m ²	60,500	
				RAZEM	60,500
3	KNR 4-01	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m ²		
d.1	1202-07	4,5*6,10	m ²	27,450	
				RAZEM	27,450
4	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1	202 1134-02	poz.2	m ²	60,500	
				RAZEM	60,500
5	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
d.1	0830-03	poz.2	m ²	60,500	
				RAZEM	60,500
6	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych	m ²		
d.1	1510-03	poz.2	m ²	60,500	
				RAZEM	60,500
7	KNR 4-01	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
d.1	0322-02	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
8	KNR AT-43	Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi - wymiana zalanych płyt	m ²		
d.1	0212-02	analogia	m ²	5,600	
				RAZEM	5,600
9	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych malowanych	m ²		
d.1	1215-07	poz.1	m ²	23,000	
				RAZEM	23,000
10	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze szczelinami o pow. szyb do 0,05 m2 - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski jednostronne gładkie o szer. do 10 cm	m ²		
d.1	1209-06 z.sz. 4.5.4. 9914-11 z.sz.4.5.4. 9914-17 z.sz. 4.5.4. 9914-18	0,90*2,00	m ²	1,800	
				RAZEM	1,800
2		Pokój 122 Oczapowskiego 5			
11	KNNR 3	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych	m ²		
d.2	0801-07	5,24*2,90	m ²	15,196	
				RAZEM	15,196
12	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.2	1202-09	(5,24*2+2,90*2)*3,30+5,24*2,90	m ²	68,920	
				RAZEM	68,920
13	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.2	202 1134-02	poz.12	m ²	68,920	
				RAZEM	68,920
14	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
d.2	0830-04	poz.12	m ²	68,920	
				RAZEM	68,920
15	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych	m ²		
d.2	1510-03	poz.12	m ²	68,920	
				RAZEM	68,920
16	KNR 4-01	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
d.2	0322-02	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
17	KNNR 2	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N grubości 8 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet	m ²		
d.2	1208-01 1208-02				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.11	m ²	15,196	
				RAZEM	15,196
18	KNNR 2 d.2 1206-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych z warstwą izolacyjną	m ²		
		poz.11	m ²	15,196	
				RAZEM	15,196
19	KNNR 2 d.2 1206-04	Listwy do posadzek przyścienne z polichlorku winylu klejone	m		
		5,24*2+2,90*2	m	16,280	
				RAZEM	16,280
20	KNR 4-01 d.2 1209-06 z.sz. 4.5.4. 9914- 11 z.sz.4.5.4. 9914-17 z.sz. 4.5.4. 9914- 18	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m ² - dwustronnie skrzydła ze szczelinami o pow. szyb do 0,05 m ² - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski jednostronne gładkie o szer. do 10 cm	m ²		
		0,90*2,00	m ²	1,800	
				RAZEM	1,800
3		Korytarz Słoneczna 50			
21	KNR-W 4-01 d.3 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		(12,91+1,51)	m ²	14,420	
				RAZEM	14,420
22	KNR 4-01 d.3 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
		(12,91*2+1,51*2)*2,61+12,91*1,51	m ²	94,767	
				RAZEM	94,767
23	NNRNKB d.3 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		poz.22	m ²	94,767	
				RAZEM	94,767
24	KNR-W 2-02 d.3 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
		poz.22	m ²	94,767	
				RAZEM	94,767
25	KNR-W 2-02 d.3 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych	m ²		
		poz.22	m ²	94,767	
				RAZEM	94,767
26	KNR 4-01 d.3 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
27	KNR 4-01 d.3 1215-07	Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych malowanych	m ²		
		poz.21	m ²	14,420	
				RAZEM	14,420
28	KNR 4-01 d.3 1209-06 z.sz. 4.5.4. 9914- 11 z.sz.4.5.4. 9914-17 z.sz. 4.5.4. 9914- 18	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m ² - dwustronnie skrzydła ze szczelinami o pow. szyb do 0,05 m ² - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski jednostronne gładkie o szer. do 10 cm	m ²		
		0,90*2,00*5	m ²	9,000	
				RAZEM	9,000
29	KNR 4-01 d.3 1208-01 analogia	Dwukrotne lakierowanie emalią akrylową bezbarwną ścian	m ²		
		Krotność = 2	m ²	46,144	
		(12,91*2+1,51*2)*1,6			
				RAZEM	46,144
30	kalk. własna d.3	Montaż narożników ochronnych pcv w drzwiach wejściowych do pomieszczeń dł 1,6m	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
4		Sala 2 Słoneczna 50			
31	KNR-W 4-01 d.4 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		(10,12*5,61)	m ²	56,773	
				RAZEM	56,773
32	KNR 4-01 d.4 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
		(5,61*2+10,12*2)*2,61+5,61*10,12	m ²	138,884	
				RAZEM	138,884

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
33	NNRNKB d.4 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe poz.32	m ²		
			m ²	138,884	
				RAZEM	138,884
34	KNR-W 2-02 d.4 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych poz.32	m ²		
			m ²	138,884	
				RAZEM	138,884
35	KNR-W 2-02 d.4 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych poz.32	m ²		
			m ²	138,884	
				RAZEM	138,884
36	KNR 4-01 d.4 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
37	KNR 4-01 d.4 1215-07	Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych malowanych poz.31	m ²		
			m ²	56,773	
				RAZEM	56,773
5		Sala 1 Słoneczna 50			
38	KNR-W 4-01 d.5 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią (5,67*2,97)	m ²		
			m ²	16,840	
				RAZEM	16,840
39	KNR 4-01 d.5 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² (5,67*2+2,97*2)*2,61+5,67*2,97	m ²		
			m ²	61,941	
				RAZEM	61,941
40	NNRNKB d.5 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe poz.39	m ²		
			m ²	61,941	
				RAZEM	61,941
41	KNR-W 2-02 d.5 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych poz.39	m ²		
			m ²	61,941	
				RAZEM	61,941
42	KNR-W 2-02 d.5 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych poz.39	m ²		
			m ²	61,941	
				RAZEM	61,941
43	KNR 4-01 d.5 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
44	KNR 4-01 d.5 1215-07	Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych malowanych poz.38	m ²		
			m ²	16,840	
				RAZEM	16,840
6		Dotyczy wszystkich pomieszczeń			
45	KNR 4-01 d.6 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu przyzwanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km 4	m ³		
			m ³	4,000	
				RAZEM	4,000