

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233220-7	Roboty w zakresie nawierzchni dróg
NAZWA INWESTYCJI:	Rmont odcinka drogi powiatowej Nr 1776B Leśna - Planta gmina Narewka
ADRES INWESTYCJI:	17-220 Narewka
NAZWA INWESTORA:	Gmina Narewka
ADRES INWESTORA:	ul. Białowieska 1, 17-220 Narewka
BRANŻE:	DROGOWA
DATA OPRACOWANIA:	15.01.2024

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
15.01.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Wykonanie remontu odcinka drogi powiatowej Nr 1776B Leśna -Planta gmina Narewka					
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1 d.1	D-05.03.11	Roboty remontowe - frezowanie korekcyjne nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału z rozbiórki i utylizacją oraz w miejscach włączenia do istniejącej nawierzchni i na skrzyżowaniach	m2		
		60	m2	60,000	
				RAZEM	60,000
2		NAWIERZCHNIE			
2 d.2	D-05.03.05a D-04.03.01a	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) wraz z oczyszczeniem mechanicznym i skropieniem emulsją asfaltową nawierzchni drogowych	m2		
		24857	m2	24 857,000	
				RAZEM	24 857,000
3		POBOCZA			
3 d.3	D-06.03.01a	Pobocza żwirowe szer. 0,75 m, warstwa śr.min. gr. 5 cm z kruszywa rozścielanego mechanicznie (z lokalnym przygotowaniem - ścięciem poboczy, wywiezieniem nadmiaru oraz wyrównaniem zadołowań) Krotność = 0,33	m2		
		4550 * 2 * 0,75	m2	6 825,000	
				RAZEM	6 825,000