

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233220-7	Roboty w zakresie nawierzchni dróg
NAZWA INWESTYCJI:	Rmont odcinka drogi powiatowej Nr 11612B Planta (DW 687) - stacja kolejowa Narewka gmina Narewka
ADRES INWESTYCJI:	17-220 Narewka
NAZWA INWESTORA:	Gmina Narewka
ADRES INWESTORA:	ul. Białowieska 1, 17-220 Narewka
BRANŻE:	DROGOWA
DATA OPRACOWANIA:	15.01.2024

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania  
15.01.2024

Data zatwierdzenia

Wykonanie remontu odcinka drogi powiatowej Nr 1612B Planta (DW 687) - stacja kolejowa Narewka gmina Narewka  
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR: Wykonanie remontu odcinka drogi powiatowej Nr 1612B Planta (DW 687) - stacja kolejowa Narewka gmina Narewka</b>					
<b>1</b>		<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>			
1 d.1	D-05.03.11	Roboty remontowe - frezowanie korekcyjne nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału z rozbiórki i utylizacją oraz w miejscach włączenia do istniejącej nawierzchni i na skrzyżowaniach	m2		
		50	m2	50,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>50,000</b>
<b>2</b>		<b>NAWIERZCHNIE</b>			
2 d.2	D-05.03.05a D-04.03.01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) wraz z oczyszczeniem mechanicznym i skropieniem emulsją asfaltową nawierzchni drogowych	m2		
		4977	m2	4 977,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4 977,000</b>
<b>3</b>		<b>POBOCZA</b>			
3 d.3	D-06.03.01a, D-06.03.01	Pobocza żwirowe szer. 0,75 m, warstwa śr.min. gr. 5 cm z kruszywa rozścielanego mechanicznie (z lokalnym przygotowaniem - ścięciem poboczy, wywiezieniem nadmiaru oraz wyrównaniem zadołowań) Krotność = 0,33	m2		
		820 * 2 * 0,75	m2	1 230,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 230,000</b>