

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233220-7	Roboty w zakresie nawierzchni dróg
NAZWA INWESTYCJI:	Rmont odcinka drogi powiatowej NNR 1561B na odcinku Siemianówka - Leśna - Mikłaszewo - Narewka gmina Narewka
ADRES INWESTYCJI:	17-220 Narewka
NAZWA INWESTORA:	Gmina Narewka
ADRES INWESTORA:	ul. Białowieska 1, 17-220 Narewka
BRANŻE:	DROGOWA
DATA OPRACOWANIA:	15.01.2024

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
15.01.2024

Data zatwierdzenia

Wykonanie remontu odcinka drogi powiatowej NR 1561B na odcinku Siemianówka - Leśna - Mikłaszewo - Narewka
gmina Narewka

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Wykonanie remontu odcinka drogi powiatowej NR 1561B na odcinku Siemianówka - Leśna - Mikłaszewo - Narewka gmina Narewka					
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1 d.1	D-05.03.11	Roboty remontowe - frezowanie korekcyjne nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału z rozbiórki i utylizacją oraz w miejscach włączenia do istniejącej nawierzchni i nas krzyżowaniach	m2		
		48 + 500	m2	548,000	
				RAZEM	548,000
2		NAWIERZCHNIE			
2 d.2	D-05.03.05a D-04.03.01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) wraz z oczyszczeniem mechanicznym i skropieniem emulsją asfaltową nawierzchni drogowych	m2		
		52213	m2	52 213,000	
				RAZEM	52 213,000
3		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
3 d.3	D-03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
4 d.3	D-03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek dla krtek (wpustów) ściekowych ulicznych	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
4		POBOCZA			
5 d.4	D-06.03.01a	Pobocza żwirowe szer. 0,75 m, warstwa śr.min. gr. 5 cm z kruszywa rozścielanego mechanicznie (z lokalnym przygotowaniem - ścięciem poboczy, wywiezieniem nadmiaru oraz wyrównaniem zadołowań) Krotność = 0,33	m2		
		9000 * 2 * 0,75 + 700 * 0,75	m2	14 025,000	
				RAZEM	14 025,000