

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: Siemianówka - Siemieniakowszczyzna					
1		CPV 45.23.32.20-7 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG			
1.1		D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zgęszczeniem podłoża			
1.1.	KNNR 6 0101-01	Koryta wykonywane mechanicznie o gr. około. 5-10 cm w gruncie kat. II-VI - zdjęcie darniny na poboczach wraz z wywozem i utylizacją	m2		
		2435 * 0,75 * 2	m2	3 652,50	
				RAZEM	3 652,50
1.2		D-05.01.04a Nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwiązanego - pobocza			
1.2.1	KNNR 6 0202-07	Nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwiązanego C_NR o uziarnieniu ciągłym 0+31,5 gr. 8 cm	m2		
		2435 * 0,75 * 2	m2	3 652,50	
				RAZEM	3 652,50
1.3		D-05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wiążąca			
1.3.41	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC16W dla ruchu KR-1 o grubości 4 cm	m2		
		ciąg główny 12175	m2	12 175,00	
				RAZEM	12 175,00
1.4		D-05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna			
1.4.42	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC11S dla ruchu KR-1 o grubości 4 cm	m2		
		ciąg główny 12175	m2	12 175,00	
				RAZEM	12 175,00
1.4.	KNR AT-03 0102-02/03	Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. około 5 cm z wywozem i utylizacją - połączenia z istniejącą nawierzchnią	m2		
		62	m2	62,00	
				RAZEM	62,00
1.4.42	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC11S dla ruchu KR-1 o grubości 5 cm	m2		
		skrzyżowania i zjazdy 890	m2	890,00	
				RAZEM	890,00