

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Montaż dwóch klimatyzatorów w pokojach biurowych nr 201 i 202 (pokoje przechodnie) oraz w pokoju nr 227 w budynku KPP w Augustowie . ul. Brzostowskiego 6
ADRES INWESTYCJI : KPP w Augustowie, ul. Brzostowskiego 6
INWESTOR : Komenda Wojewódzka Policji
ADRES INWESTORA : 15 - 003 Białystok ul. Sienkiewicza 65
BRANŻA : Sanitarna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Elżbieta Malinowska (Sanitarna)
DATA OPRACOWANIA : 07.10.20221 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
07.10.20221 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podsta- wa	Nr spec · tech n.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Instalacja klimatyzacji w dwóch pokojach biurowych w budynku KPP w Augustowie przy ul. Brzostowskiego 6						
1			Montaż klimatyzatorów: pok. 201 i 202, 227			
1	KNNR 4 d.1 0432-01		Jednostka zewnętrzna klimatyzatora typu split o mocy chłodzenia ok. 3,5 - 4,0 kW z możliwością grzania - II piętro, pok. 201 i 202 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
2	KNNR 4 d.1 0432-01		Jednostka wewnętrzna klimatyzatora typu split o mocy chłodzenia ok. 3,5- 4,0 kW z możliwością grzania - II piętro, pok. 201 i 202 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
3	KNNR 4 d.1 0432-01		Jednostka zewnętrzna klimatyzatora typu split o mkocy chłodzenia ok. 2,5 - 3,0 kW z możliwością grzania - II piętro, pok. 227 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
4	KNNR 4 d.1 0432-01		Jednostka wewnętrzna klimatyzatora typu split o mocy chłodzenia ok. 2,5 - 3,0 kW z możliwością grzania - II piętro, pok. 227 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
5	KNNR 4 d.1 0405-01		Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 10 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach 4.5*2	m m	 9.000	 9.000
6	KNNR 4 d.1 0110-01		Rurociągi z PVC o śr. zewnętrznej 20 mm łączone metodą klejenia, na ścianach w budynkach niemieszkalnych 10+10	m m	 20.000	 20.000
7	KNR 7-28 d.1 0203-02		Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy do 50 mm w ścianach murowanych o grubości 1 ceg. 2	otw. otw.	 2.000	 2.000
8	KNR 2-16 d.1 0501-01		Izolacja o grubości 30 mm otulinami styropianowymi rurociągów o śr. zewn. 22-28 mm (jedna warstwa) 0.20*2	m ² m ²	 0.400	 0.400
9	kalkulacja d.1 własna		Uruchomienie i szkolenie pracowników w zakresie obsługi urządzenia 2	kpl. kpl.	 2.000	 2.000
10	kalkulacja d.1 własna		Przeeglądy okresowe w czasie trwania gwarancji 3 lat 2	kpl. kpl.	 2.000	 2.000
11	kalkulacja d.1 własna		Instalacja elektryczna do klimatyzatora 2	kpl. kpl.	 2.000	 2.000
					RAZEM	2.000