




WIDOK Z ZACHODU



WIDOK ZE WSCHODU



RZUT, skala 1:75

Szkic pogladowy przedstawia gabaryty oraz program funkcjonalny urządzenia zabaw. Należy zastosować wyrób gotowy producenta tego typu urządzeń.

Dane techniczne- 4 x wieża (podest h = 90 cm), 2 x zjeżdżalnia, pomost linowy, drabinka pionowa, wejście łukowe-linowe, wejście trap-słianka, koło sterowe, 2 x bułaj, tablica do rysowania.

Specyfikacja materiałowa- stupy nośne 10x10 cm - drewno klejone,
montaż na kotwach stalowych cynkowanych ogniowo typu H zabetonowanych w gruncie
zgodnie z zaleceniami producenta urządzenia zabaw, poręcz , rury - stal nierdzewna,
barierki - płyta HDPE, zjeżdżalnia - stal nierdzewna + płyta HDPE,
ściana wspinaczkowa - płyta sklejka wodoodporna + tworzywo sztuczne „KAMIEŃ”,
liny i kratownice -lina zbrojona w oplocie PP16mm, podesty, schody,
elementy konstrukcyjne - drewno lite impregnowane ciśnieniowo

OBIEKT	ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACJI Przectaw - dz. nr 2/183 obr. 0012 Przectaw		
INWESTOR	Gmina Kotbaskowo Kotbaskowo 106, 72-001 Kotbaskowo		
OPRACOWAŁA	dr JOANNA SZYDŁOWSKA doktor nauk rolniczych w zakresie agronomii, magister biologii, specjalność biologia i ochrona środowiska	PODPIS	
OPRACOWAŁ	mgr inż. arch. PATRYK SZYDŁOWSKI specjalność: ARCHITEKTONICZNA nr upr. bud. 38/ZPOIA/OKK/2008	PODPIS	
TYTUŁ RYS.	SZKIC POGLĄDOWY URZĄDZENIA ZABAW "OKRET PIRACKI"		RYSUNEK-NR. 005
<div><div><div><div>Terra Natura</div><div>projekty opracowania architektura środowisko krajobraz</div></div></div><div><div>Terra Natura Joanna Szydłowska ul. Dzielnicowa 26, 71-743 Szczecin, NIP: 955-169-22-28, email: info@terranatura.pl, www.terranatura.pl</div></div></div>			
		SKALA 1/ 75	PROJEKT-NR. 174
		DATA 02 /2022	BRANŻA ---
			REWIZJA-NR. 000
			FAZA PW