

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45111300-1 Roboty rozbiórkowe  
45442100-8 Roboty malarskie  
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów  
45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg  
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne  
45331200-8 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń w budynku nr 1  
ADRES INWESTYCJI : Ul. Jana z Kolna 8 b, 81-912 Gdynia  
INWESTOR : REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY  
ADRES INWESTORA : 81-912 GDYNIA ul. JANA Z KOLNA 8b  
BRANŻA : budowlano-instalacyjna

DATA OPRACOWANIA : 19.09.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
19.09.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>rziIV p., piwnice</b>					
<b>R*1.05 - roboty wykonywane w obiekcie czynnym</b>					
1		<b>IV piętro</b>			
1.1		<b>roboty rozbiórkowe</b>			
d.1.1	1 KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
	pom. 404	5.57*5.34	m <sup>2</sup>	29.74	
	pom. 406	5.57*2.54	m <sup>2</sup>	14.15	
	pom. 406 A	5.57*5.10	m <sup>2</sup>	28.41	
	pom. 408	5.57*5.34	m <sup>2</sup>	29.74	
				<b>RAZEM</b>	<b>102.04</b>
d.1.1	2 KNR 4-01 0426-04	Rozebranie płyt spilśniionych miękkich impregnowanych wraz z subitem	m <sup>2</sup>		
	pom. 404	5.57*5.34	m <sup>2</sup>	29.74	
	pom. 406	5.57*2.54	m <sup>2</sup>	14.15	
	pom. 406 A	5.57*5.10	m <sup>2</sup>	28.41	
	pom. 408	5.57*5.34	m <sup>2</sup>	29.74	
				<b>RAZEM</b>	<b>102.04</b>
d.1.1	3 KNR-W 4-01 0212-02	Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - posadzka o gr. 8 cm	m <sup>3</sup>		
	pom. 404	5.57*5.34*0.08	m <sup>3</sup>	2.38	
	pom. 406	5.57*2.54*0.08	m <sup>3</sup>	1.13	
	pom. 406 A	5.57*5.10*0.08	m <sup>3</sup>	2.27	
	pom. 408	5.57*5.34*0.08	m <sup>3</sup>	2.38	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.16</b>
d.1.1	4 KNR-W 4-01 0353-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup>	szt.		
		5	szt.	5.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.00</b>
d.1.1	5 KNR-W 4-01 0353-12	Wykucie z muru podokienników	m		
		2.6*7	m	18.20	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.20</b>
d.1.1	6 KNR-W 4-01 0109-19 0109-20	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbiieranych konstrukcji żwirobetonowych i żelbetowych na odległość 16 km	m <sup>3</sup>		
		102.04*0.1+18.2*0.15*0.05+102.04*0.01	m <sup>3</sup>	11.36	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.36</b>
d.1.1	7 KNR AT-06 0108-01	Przewóz wskazanych materiałów budowlanych na odległość do 1 km po drodze o nawierzchni kl. I - do magazynu zamawiającego	kurs		
		1	kurs	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
d.1.1	8 KNR AT-06 0108-04	Przewóz materiałów budowlanych po drodze o nawierzchni kl. I; dodatek za każdy dalszy 1 km	kurs		
		Krotność = 6	kurs	1.00	
		1		<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
d.1.1	9	Utylizacja materiałów z rozbiórki	t		
		(102.04*0.1+18.2*0.15*0.05+102.04*0.01)*1.7	t	19.31	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.31</b>
1.2		<b>roboty montażowe</b>			
d.1.2	10 KNR 9-13 0401-01 0401-04	Wykonanie gruntowania powierzchni betonowych przy użyciu masy szczepnej - warstwa grubości 3 mm na powierzchniach poziomych	m <sup>2</sup>		
		102.04	m <sup>2</sup>	102.04	
				<b>RAZEM</b>	<b>102.04</b>
d.1.2	11 KNR-W 2-02 1101-02	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na stropie	m <sup>3</sup>		
		102.04*0.08	m <sup>3</sup>	8.16	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.16</b>
d.1.2	12 KNR-W 2-02 1116-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m <sup>2</sup>		
		102.04	m <sup>2</sup>	102.04	
				<b>RAZEM</b>	<b>102.04</b>
d.1.2	13 NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome - posadzki	m <sup>2</sup>		
		72.3	m <sup>2</sup>	72.30	
				<b>RAZEM</b>	<b>72.30</b>
d.1.2	14 NNRNKB 202 1131-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej wykonywane przy użyciu "Miksokreta" grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		102.04	m <sup>2</sup>	102.04	
				<b>RAZEM</b>	<b>102.04</b>
d.1.2	15 KNR-W 2-02 1124-01	Posadzki z wykładzin dywanowych przeznaczone do pomieszczeń biurowych, rulonowe klejone do podkładu	m <sup>2</sup>		
		102.04	m <sup>2</sup>	102.04	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	102.04
16	KNR-W 2-02	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - profile	m		
d.1.2	1124-06				
	pom. 404	(5.57+5.34)*2-0.9	m	20.92	
	pom. 406	(5.57+2.54)*2-0.9*2	m	14.42	
	pom. 406 A	(5.57+5.10)*2-0.9*2	m	19.54	
	pom. 408	(5.57+5.34)*2-0.9	m	20.92	
				RAZEM	75.80
17	KNR 0-19	Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o pow. ponad 2.5 m2	m <sup>2</sup>		
d.1.2	0928-11	2.5*1.65*7	m <sup>2</sup>	28.88	
				RAZEM	28.88
18	KNR-W 2-02	Podokienniki z konglomeratu marmurkowego szer. 15 cm, gr. 3 cm i dł. 2,60 m (dokładną długość domierzyć na budowie)	szt.		
d.1.2	0135-02	7	szt.	7.00	
				RAZEM	7.00
19	KNR-W 2-02	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu o wym. 0,9*2,0 m	szt.		
d.1.2	1025-02	5	szt.	5.00	
				RAZEM	5.00
20	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone z klamkami, sztyldami i zamkami	m <sup>2</sup>		
d.1.2	1022-01	0.9*2.0*5	m <sup>2</sup>	9.00	
				RAZEM	9.00
21	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
d.1.2	1216-01				
	pom. 408	102.04	m <sup>2</sup>	102.04	
				RAZEM	102.04
22	KNR-W 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany	m <sup>2</sup>		
d.1.2	1202-09				
	pom. 404	(5.57+5.34)*2*2.95-2.5*1.65*2-0.9*2.0	m <sup>2</sup>	54.32	
	pom. 406	(5.57+2.54)*2*2.95-2.5*1.65-0.9*2.0*2	m <sup>2</sup>	40.12	
	pom. 406 A	(5.57+5.10)*2*2.95-2.5*1.65*2-0.9*2.0*2	m <sup>2</sup>	51.10	
	pom. 408	(5.57+5.34)*2*2.95-2.5*1.65*2.0-0.9*2.0	m <sup>2</sup>	54.32	
				RAZEM	199.86
23	KNR-W 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - sufity	m <sup>2</sup>		
d.1.2	1202-09				
	pom. 404	5.57*5.34	m <sup>2</sup>	29.74	
	pom. 406	5.57*2.54	m <sup>2</sup>	14.15	
	pom. 406 A	5.57*5.10	m <sup>2</sup>	28.41	
	pom. 408	5.57*5.34	m <sup>2</sup>	29.74	
				RAZEM	102.04
24	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome - sufity	m <sup>2</sup>		
d.1.2	202 1134-01	102.04	m <sup>2</sup>	102.04	
				RAZEM	102.04
25	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe - ściany	m <sup>2</sup>		
d.1.2	202 1134-02	199.03	m <sup>2</sup>	199.03	
				RAZEM	199.03
26	NNRNKB	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
d.1.2	202 2015-01	102.04	m <sup>2</sup>	102.04	
				RAZEM	102.04
27	NNRNKB	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
d.1.2	202 2013-01	199.03	m <sup>2</sup>	199.03	
				RAZEM	199.03
28	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem - ściany+sufity	m <sup>2</sup>		
d.1.2	1510-03	102.04+199.03	m <sup>2</sup>	301.07	
				RAZEM	301.07
29	NNRNKB	Osadzenie listew narożnikowych na narożach otworów okiennych, drzwiowych i ścian	m		
d.1.2	202 0842-02	2.95*7+2.0*10+0.9*6+2.5*7+1.65*14	m	86.65	
				RAZEM	86.65
30	KNR 7-24	Montaż i dostawa klimatyzatora - jednostka zewnętrzna i wewnętrzna wraz z niezbędnym orurowaniem, uruchomieniem i regulacją	kpl.		
d.1.2	0130-02	Krotność = 2			
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
31		Koszt wyniesienia i ponownego wniesienia mebli z remontowanych pomieszczeń	kpl.		
d.1.2		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
<b>2</b>		<b>Piwnice</b>			
<b>2.1</b>		<b>roboty budowlane</b>			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
32	KNR AT-25	Iniekcja wielostopniowa dwurzędowa jednostronna w ścianie o grubości 25 cm	m		
d.2.1	0111-01	- stopień przesiąknięcia wilgocią 60-95%, wariant mikroemulsja silikonowa +			
	z.sz.2.1	aktywator; ściany z cegły o podwyższonej twardości			
	10	2*(3.48+1.8)-1.0	m	9.56	
	11	2*(3.09+6.22)-1.0	m	17.62	
	12	2*(1.8+2.5+5.3)-1.0	m	18.20	
	13	1.8+0.89	m	2.69	
				RAZEM	48.07
33	KNR-W 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi	m <sup>2</sup>		
d.2.1	1202-09	ponad 5 m <sup>2</sup> - ściany			
	10	2*(3.48+1.8)*2.97-0.9*2.0	m <sup>2</sup>	29.56	
	11	2*(3.09+6.22)*2.97-0.9*2.0	m <sup>2</sup>	53.50	
	12	2*(1.8+2.5+5.3)*2.97-0.9*2.0	m <sup>2</sup>	55.22	
	13	(1.8+0.89)*2.97-0.9*2.0	m <sup>2</sup>	6.19	
	2		m <sup>2</sup>	2.00	
				RAZEM	146.47
34	KNR-W 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi	m <sup>2</sup>		
d.2.1	1202-09	ponad 5 m <sup>2</sup> - sufity			
	10	3.48*1.8	m <sup>2</sup>	6.26	
	11	3.09*6.22	m <sup>2</sup>	19.22	
	12	4.3*5.3	m <sup>2</sup>	22.79	
	13	1.8*0.89	m <sup>2</sup>	1.60	
				RAZEM	49.87
35	KNR-W 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,	m <sup>2</sup>		
d.2.1	0701-05	filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m <sup>2</sup>			
	10	2*(3.48+1.8)*1.5-0.9*2.0	m <sup>2</sup>	14.04	
	11	2*(3.09+6.22)*1.5-0.9*2.0	m <sup>2</sup>	26.13	
	12	2*(1.8+2.5+5.3)*1.5-0.9*2.0	m <sup>2</sup>	27.00	
	13	(1.8+0.89)*1.5-0.9*2.0	m <sup>2</sup>	2.24	
	2		m <sup>2</sup>	2.00	
				RAZEM	71.41
36	KNR-W 4-01	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5 m <sup>2</sup> metodą	m <sup>2</sup>		
d.2.1	0621-05	smarowania			
	10	2*(3.48+1.8)*1.5-0.9*2.0	m <sup>2</sup>	14.04	
	11	2*(3.09+6.22)*1.5-0.9*2.0	m <sup>2</sup>	26.13	
	12	2*(1.8+2.5+5.3)*1.5-0.9*2.0	m <sup>2</sup>	27.00	
	13	(1.8+0.89)*1.5-0.9*2.0	m <sup>2</sup>	2.24	
	2		m <sup>2</sup>	2.00	
				RAZEM	71.41
37	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
d.2.1	202 1134-01	- sufity			
		49.87	m <sup>2</sup>	49.87	
				RAZEM	49.87
38	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
d.2.1	202 1134-02	- ściany			
		146.47	m <sup>2</sup>	146.47	
		2	m <sup>2</sup>	2.00	
				RAZEM	148.47
39	KNR-W 4-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podłożu z betonów	m <sup>2</sup>		
d.2.1	0715-11	żwirowych, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych w piwnicach i			
		na strychach (ściany i stropy)			
		49.87+146.47	m <sup>2</sup>	196.34	
		2	m <sup>2</sup>	2.00	
				RAZEM	198.34
40	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi powierzchni wewnętrz-	m <sup>2</sup>		
d.2.1	1510-03	nych - podłoża gipsowych z gruntowaniem - ściany+sufity			
		49.87+146.47	m <sup>2</sup>	196.34	
		2	m <sup>2</sup>	2.00	
				RAZEM	198.34
41	KNR-W 4-01	Naprawa podłoża betonowego o powierzchni zniszczonej do 0.5 m <sup>2</sup>	m <sup>sc</sup>		
d.2.1	0205-05				
		5	m <sup>sc</sup>	5.00	
				RAZEM	5.00
42	KNR 4-01	Wymiana lub uzupełnienie płytek terakotowych w posadzkach (do 3 sztuk w 1	plyt.		
d.2.1	0813-05	m <sup>sc.</sup> ) - pierwsza			
		5	plyt.	5.00	
				RAZEM	5.00
43	KNR 4-01	Wymiana lub uzupełnienie płytek terakotowych o wymiarach 15x15 cm w po-	plyt.		
d.2.1	0813-06	sadzkach (do 3 sztuk w 1 m <sup>sc.</sup> ) - każda następną			
		25	plyt.	25.00	
				RAZEM	25.00
44	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe o wym. 0,8*2,0	m <sup>2</sup>		
d.2.1	1022-01	m fabrycznie wykończone z klamkami, sztyldami i zamkami			
		0,8*2,0	m <sup>2</sup>	1.60	
				RAZEM	1.60
45	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne łazienkowe o wym. 0,8*2,0 m z kratką	m <sup>2</sup>		
d.2.1	1022-01	nawiewną fabrycznie wykończone z klamkami, sztyldami i zamkami			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0.8*2.0*5	m <sup>2</sup>	8.00	
				RAZEM	8.00
46	KNR-W 2-02 d.2.1 1203-01	Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2 m2 z szyldami i zamkami	m <sup>2</sup>		
		0.9*2.0*2	m <sup>2</sup>	3.60	
				RAZEM	3.60
47	KNR-W 2-02 d.2.1 1025-03	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD8	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
48	KNR-W 4-01 d.2.1 0109-19 0109-20	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbitych konstrukcji żwirowych i żelbetowych na odległość 16 km	m <sup>3</sup>		
		3	m <sup>3</sup>	3.00	
				RAZEM	3.00
49	d.2.1	Utylizacja materiałów z rozbiórki	t		
		3	t	3.00	
				RAZEM	3.00
<b>2.2</b>		<b>roboty sanitarne</b>			
50	KNR-W 4-02 d.2.2 0141-03	Demontaż baterii natryskowej	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
51	KNR-W 4-02 d.2.2 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
52	KNR-W 4-02 d.2.2 0229-04	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku	m		
		1	m	1.00	
				RAZEM	1.00
53	KNR-W 4-02 d.2.2 0233-09	Demontaż czyszczaka żeliwnego	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
54	KNR-W 4-02 d.2.2 0234-08	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
55	KNR-W 4-02 d.2.2 0234-06	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
56	KNR-W 4-02 d.2.2 0235-02	Demontaż agregatu pompowego do przetłaczania ścieków	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
57	KNR-W 4-02 d.2.2 0139-05	Demontaż skrzynki hydrantowej ściennej	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
58	KNR-W 4-02 d.2.2 0139-01	Demontaż hydrantu ściennego o śr. 25 mm	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
59	KNR-W 2-15 d.2.2 0233-03	Agregat pompowy do podnoszenia ścieków	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
60	KNR-W 4-02 d.2.2 0236-04	Przeczyszczenie rurociągu kanalizacyjnego poziomego o śr. 100 mm	msc.		
		8	msc.	8.00	
				RAZEM	8.00
61	KNR-W 4-02 d.2.2 0211-03	Wymiana trójnika z PVC o śr. 110 mm z uszczelnieniem uszczelkami gumowymi	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
62	KNR-W 4-02 d.2.2 0210-05	Wstawienie odcinka rury z PVC o śr. 110 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi lub za pomocą klejenia	szt.		
		Obmiar dodatkowy - łączna długość	m		1.00
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
63	KNR-W 4-02 d.2.2 0214-05	Wstawienie czyszczaka kanalizacyjnego z PVC o śr. 100 mm	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
64	KNR-W 4-02 d.2.2 0210-03	Wymiana odcinka rury z PVC o śr. 50 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi lub za pomocą klejenia Obmiar dodatkowy - łączna długość	szt.		
		2	m		2.00
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
65	KNR-W 4-02 d.2.2 0222-03 01	Wymiana brodzika natryskowego	kpl.		
		2	kpl.	2.00	
				RAZEM	2.00
66	KNR-W 2-15 d.2.2 0137-09	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwным o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
67	KNR-W 2-15 d.2.2 0137-02	Baterie umywalkowe - bateria z odzysku	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
68	KNR-W 2-15 d.2.2 0137-02	Baterie umywalkowe	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
69	KNR-W 2-15 d.2.2 0142-01 + KNR-W 2-15 0138-01	Szafki hydrantowe naścienne HP-25/30 z wężem półsztywnym Zawór hydrantowy o śr. nominalnej 25 mm montowany na ścianie	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
70	KNR-W 2-15 d.2.2 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe - umywalka z odzysku	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
71	KNR-W 2-15 d.2.2 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
72	KNR-W 2-15 d.2.2 0230-05	Półpostument porcelanowy do umywarek - półpostument z odzysku	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
73	KNR-W 2-15 d.2.2 0230-05	Półpostument porcelanowy do umywarek	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
74	KNR-W 2-15 d.2.2 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
75	KNR 0-35 d.2.2 0126-05	Zasłony prysznicowe	kpl.		
		2	kpl.	2.00	
				RAZEM	2.00
76	KNR-W 4-02 d.2.2 0217-07	Wymiana wpustu ściekowego podłogowego o śr. 50 mm	szt.		
		5	szt.	5.00	
				RAZEM	5.00
77	KNR 4-05II d.2.2 0221-01	Ręczne czyszczenie studni chłonnych wanny hydrotechnicznej budynku	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00