

## Kosztorys ofertowy

Obiekt	Remont zabudowy biologiczno-technicznej potoku w Leśnictwie Krościenko, dz. ewid. nr 546/2, 550 obręb Krościenko, gm. Ustrzyki Dolne
Branża	Drogowa
Kody CPV	45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 45243300-5 Roboty w zakresie opasek brzegowych.
Lokalizacja	Powiat bieszczadzki, gm. Ustrzyki Dolne, m. Krościenko, dz. ewid. nr 546/2, 550 (obrub 0014 Krościenko)
Inwestor	PGL LP Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne, ul. Rynek 6, 38-700 Ustrzyki Dolne
Stawka robocizny	
Koszty zakupu	
Koszty pośrednie	
Zysk	

**Kosztyorys**

Remont zabudowy biologiczno-technicznej potoku w Leśnictwie Krościenko, dz. ewid. nr 546/2, 550 obręb Krościenko, gm. Ustrzyki Dolne

Nr	Podstawa	Specyfikacja techniczna	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
<b>1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>							
1	KNR 2-01 0122/03	D-01.01.01a	Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie podgórskim i górskim	m3	346,4		
2	KNR 2-01 0125/01	D-01.02.02	Ręczne usunięcie z przerzutem, warstwy ziemi urodzajnej bez darni grubości do 15cm	m2	196		
3	KNR 2-01 0105/01	D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 10-15cm	szt	6		
4	KNR 2-01 0105/02	D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 16-25cm	szt	6		
5	KNR 2-01 0105/03	D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 26-35cm	szt	6		
6	KNR 2-01 0109/05	D-01.02.01	Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków i podszyć średniej gęstości	ha	0,2		
7			Reczna rozbiórka istniejących bali drewnianych (pozostałości kaszyc) ok 30% nowej zabudowy	m3	9,6		
8	KNR 2-31 1004/02	D-01.02.04	Oczyszczenie ręczne dna potoku z luźnych kamieni i zanieczyszczeń	m2	294		
<b>2. ROBOTY ZIEMNE</b>							
9	KNR 2-01 0207/02	D-02.01.01	Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 1,20m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi 5-10t na odległość do 1,0km	m3	215,6		
10	KNR 2-01 0313/02	D-02.03.01	Ręczne formowanie nasypów z gruntu kategorii III-IV dowożonego samochodami samowyladowczymi	m3	333,2		
11	KNR 2-01 0237/04	D-02.03.01	Zagęszczenie nasypów z gruntu spoistego kategorii III-IV walcami samojezdnymi statycznymi 10t	m3	333,2		
12	KNR 2-01 0505/04	D-02.00.00	Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III	m2	294		
<b>3. MONTAŻ KASZYC</b>							
13	KNR 2-31 0605/01	D-10.01.01a	Ławy fundamentowe żwirowe pod kaszycami o gr. 30cm	m3	49,98		
14		D-10.01.01a	Wykonanie kaszyc z belek podłużnych o średnicy 20cm (dł. belek 5,5m i 4,0m)	m3	16,077		
15		D-10.01.01a	Wykonanie kaszyc z belek stężających o średnicy 20cm i długości belek 1,9m (robocza 1.7m)	m3	15,93		
<b>4. UMOCNIENTA SKARP</b>							
16	KNR 2-01 0510/03	D-06.01.01	Obsianie skarp w ziemi urodzajnej-SKARPY ROWÓW NALEŻY UMOCNIC POPRZEZ OBSIANIE UNIWERSALNA MIESZANKA TRAW	m2	294		
17	KNR 2-01 0510/01	D-06.01.01	Humusowanie skarp warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem	m2	294		
18	KNR 2-01 0510/02	D-06.01.01	Humusowanie skarp warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem - dodatek za każde dalsze 5cm humusu ponad 5cm do 10cm	m2	294		
<b>5. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>							
19	KNR 2-01 0121/02	D-01.01.01a	Roboty pomiarowe inwentaryzacja powykonawcza	ha	0,346		
			Razem				
			Podatek VAT				
			<b>Ogółem kosztorys</b>				

Tabela elementów

Remont zabudowy biologiczno-technicznej potoku w Leśnictwie Krościenko, dz. ewid. nr 546/2, 550 obręb Krościenko, gm. Ustrzyki Dolne

Nr	Opis	Wartość
	1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	
	2. ROBOTY ZIEMNE	
	3. MONTAŻ KASZYC	
	4. UMOCNIENTA SKARP	
	5. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	
	<b>Razem</b>	
	Podatek VAT	
	<b>Ogółem kosztorys</b>	