

Przedmiar robót

Obiekt	Remont zabudowy biologiczno-technicznej potoku w Leśnictwie Krościenko, dz. ewid. nr 546/2, 550 obręb Krościenko, gm. Ustrzyki Dolne
Branża	Drogowa
Kody CPV	45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 45243300-5 Roboty w zakresie opasek brzegowych.
Lokalizacja	Powiat bieszczadzki, gm. Ustrzyki Dolne, m. Krościenko, dz. ewid. nr 546/2, 550 (obrub 0014 Krościenko)
Inwestor	PGL LP Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne, ul. Rynek 6, 38-700 Ustrzyki Dolne

Tabela przedmiaru robót

Remont zabudowy biologiczno-technicznej potoku w Leśnictwie Krościenko, dz. ewid. nr 546/2, 550 obręb Krościenko, gm. Ustrzyki Dolne

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1	KNR 2-01 0122/03	D-01.01.01a	Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie podgórskim i górskim 0+474 - 0+550 76*1,7*2 0+644 - 0+666 22*2*2	m3 m3 razem	258,4 88 346,4
2	KNR 2-01 0125/01	D-01.02.02	Ręczne usunięcie z przerzutem, warstwy ziemi urodzajnej bez darni grubości do 15cm 0+474 - 0+550 76*2 0+644 - 0+666 22*2	m2 m2 razem	152 44 196
3	KNR 2-01 0105/01	D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 10-15cm	szt	6
4	KNR 2-01 0105/02	D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 16-25cm	szt	6
5	KNR 2-01 0105/03	D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 26-35cm	szt	6
6	KNR 2-01 0109/05	D-01.02.01	Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków i podszyć średniej gęstości	ha	0,2
7			Reczna rozbiórka istniejących bali drewnianych (pozostałości kaszyc) ok 30% nowej zabudowy 32*0,3	m3 razem	9,6 9,6
8	KNR 2-31 1004/02	D-01.02.04	Oczyszczenie ręczne dna potoku z luźnych kamieni i zanieczyszczeń 0+474 - 0+550 76*3 0+644 - 0+666 22*3	m2 m2 razem	228 66 294
2. ROBOTY ZIEMNE					
9	KNR 2-01 0207/02	D-02.01.01	Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 1,20m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi 5-10t na odległość do 1,0km 0+474 - 0+550 76*1,1*2 0+644 - 0+666 22*1,1*2	m3 m3 razem	167,2 48,4 215,6
10	KNR 2-01 0313/02	D-02.03.01	Ręczne formowanie nasypów z gruntu kategorii III-IV dowożonego samochodami samowyladowczymi 0+474 - 0+550 76*1,7*2 0+644 - 0+666 22*1,7*2	m3 m3 razem	258,4 74,8 333,2
11	KNR 2-01 0237/04	D-02.03.01	Zagęszczenie nasypów z gruntu spoistego kategorii III-IV walcami samojezdnymi statycznymi 10t 0+474 - 0+550 76*1,7*2 0+644 - 0+666 22*1,7*2	m3 m3 razem	258,4 74,8 333,2
12	KNR 2-01 0505/04	D-02.00.00	Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III 0+474 - 0+550 76*3 0+644 - 0+666 22*3	m2 m2 razem	228 66 294
3. MONTAŻ KASZYC					
13	KNR 2-31 0605/01	D-10.01.01a	Ławy fundamentowe żwirowe pod kaszycami o gr. 30cm 0+474 - 0+550 76*1,7*0,3 0+644 - 0+666 22*1,7*0,3	m3 m3 razem	38,76 11,22 49,98
14		D-10.01.01a	Wykonanie kaszyc z belek podłużnych o średnicy 20cm (dł. belek 5,5m i 4,0m) 0+474 - 0+550 dł. belki 4mb 76*5*3,14*0,1*0,1 0+644 - 0+666 dł. belki 5,5mb 22*6*3,14*0,1*0,1	m3 m3 razem	11,932 4,145 16,077
15		D-10.01.01a	Wykonanie kaszyc z belek stężających o średnicy 20cm i długości belek 1,9m (robocza 1.7m) 0+474 - 0+550 dł. belki 4mb (((76/2)+1)*5)*1,9*3,14*0,1*0,1 0+644 - 0+666 dł. belki 5,5mb (((22/2)+1)*6)*1,9*3,14*0,1*0,1	m3 m3 razem	11,634 4,296 15,93
4. UMOCNIE NIA SKARP					
16	KNR 2-01 0510/03	D-06.01.01	Obsianie skarp w ziemi urodzajnej-SKARPY ROWÓW NALEŻY UMOCN IĆ POPRZEZ OBSIANIE UNI WERSA LNA MIESZANKA TRAW 0+474 - 0+550 76*3 0+644 - 0+666 22*3	m2 m2	228 66

Tabela przedmiaru robót

Remont zabudowy biologiczno-technicznej potoku w Leśnictwie Krościenko, dz. ewid. nr 546/2, 550 obręb Krościenko, gm. Ustrzyki Dolne

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			razem	m2	294
17	KNR 2-01 0510/01	D-06.01.01	Humusowanie skarp warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem 0+474 - 0+550 76*3 0+644 - 0+666 22*3	m2 m2	228 66
			razem	m2	294
18	KNR 2-01 0510/02	D-06.01.01	Humusowanie skarp warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem - dodatek za każde dalsze 5cm humusu ponad 5cm do 10cm 0+474 - 0+550 76*3 0+644 - 0+666 22*3	m2 m2	228 66
			razem	m2	294
			5. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
19	KNR 2-01 0121/02	D-01.01.01a	Roboty pomiarowe inwentaryzacja powykonawcza 0+474 - 0+550 76*1,7*2*0,001 0+644 - 0+666 22*2*2*0,001	ha ha	0,258 0,088
			razem	ha	0,346

Spis działów przedmiaru robót

Remont zabudowy biologiczno-technicznej potoku w Leśnictwie Krościenko, dz. ewid. nr 546/2, 550 obręb Krościenko, gm. Ustrzyki Dolne

Nr	Opis
	1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
	2. ROBOTY ZIEMNE
	3. MONTAŻ KASZYC
	4. UMOCNIENTA SKARP
	5. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE