

KOSZTORYS NAKŁADCZY

NAZWA INWESTYCJI : REMONT BUDYNKU NR 10,
ADRES INWESTYCJI : ul. Wałowa 1, Siedlce
INWESTOR : STOŁECZNY ZARZĄD INFRASTRUKTURY
ADRES INWESTORA : WARSZAWA, AL. JEROZOLIMSKIE 97

DATA OPRACOWANIA : 04.03.2020

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł
Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
04.03.2020

Data zatwierdzenia

STARSZY INSPEKTOR
NADZORU INWESTORSKIEGO
DS. BUDOWLANYCH
Stolecznego Zarządu Infrastruktury

Radosław SITARSKI
Nr ewid. MAZ/BO/0031/06

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Remont pomieszczeń w budynku nr 10. K-0952 Siedlce, ul. Wałowa 1						
1		Pomieszczenia 302,303,312 - 319, 321 - 326; III piętro.				
1	KNR 4-01 0818-d.1 05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych (16,42*8)+(10,94*6)+22,12+18,43=195,91	m ²	195.910	0.00	0.00
2	KNR 4-01 1202-d.1 09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²	730.590	0.00	0.00
3	KNNR 2 0802-d.1 06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach	m ²	730.590	0.00	0.00
4	KNR 2-02 1505-d.1 03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m ²	730.590	0.00	0.00
5	KNR-W 2-02 d.1 2702-01	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych (16,42*8)+(10,94*6)+22,12+18,43=195,91	m ²	195.910	0.00	0.00
6	KNNR 5 1207-d.1 01	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	m	400.000	0.00	0.00
7	KNNR 5 0205-d.1 01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe. Przewód YDYp 3x2,5 mm ² /750V	m	320.000	0.00	0.00
8	KNNR 5 0205-d.1 01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe. Przewód YDYp 3(4)x1,5 mm ² /750V	m	240.000	0.00	0.00
9	KNNR-W 9 d.1 1101-01	Uzupełnienie tynków kat.III zwykłych po robotach instalacyjnych - pasy pokrywające bruzdy o szer. do 10 cm	m	400.000	0.00	0.00
10	KNP 18 0858-d.1 04.01	Demontaż opraw jarzeniowych świetłokowych do zawieszania z odbłyśnikiem szklanym oraz kratką lub żeberkami z wysokości do 4 m z drabiny lub rusztowania	szt.	64.000	0.00	0.00
11	KNP 18 0820-d.1 01.01	Demontaż wyłączników i przełączników 1-biegowych (6-10 A) jednowyłotowych podtynkowych	szt.	16.000	0.00	0.00
12	KNNR 5 0502-d.1 04	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetłokowa lub LED do 4x18 W rastrowe.	kpl.	64.000	0.00	0.00
13	KNNR 5 0306-d.1 04	Łączniki krzyżowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.	64.000	0.00	0.00
14	KNP 18 0826-d.1 01.01	Demontaż gniazd wtykowych końcowych 2-biegunowych do 16 A podtynkowych	gn.	48.000	0.00	0.00
15	KNNR 5 0308-d.1 01	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ²	szt.	48.000	0.00	0.00
16	KNR-W 4-01 d.1 0324-02 analogia	Obsadzenie kraterk wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.	16.000	0.00	0.00
17	KNR 4-01 1212-d.1 19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²	1.458	0.00	0.00
18	KNR-W 4-01 d.1 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr. do 50 mm	m	108.000	0.00	0.00
19	KNR-W 2-02 d.1 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe	m ²	195.910	0.00	0.00
20	KNR 4-01 0354-d.1 12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m	108.000	0.00	0.00
21	KNR 2-02 0129-d.1 02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m	szt	36.000	0.00	0.00
22	ZKNR C-2 d.1 0603-03	Gruntowanie przygotowanego podłoża mineralnego bardzo chłonnego	m ²	195.910	0.00	0.00
23	ZKNR C-2 d.1 0605-02	Wykonywanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na przygotowanym podłożu o gr. 2-5 mm	m ²	195.910	0.00	0.00
24	KNR 4-01 0354-d.1 05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ²	m ²	3.000	0.00	0.00
25	KNR 4-01 0304-d.1 02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m ³	0.850	0.00	0.00
26	KNR 4-01 0716-d.1 02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²	14.190	0.00	0.00
27	KNR 4-04 1101-d.1 02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m ³	6.000	0.00	0.00
28	KNR 4-04 1101-d.1 06	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km; krotność: 5 Krotność = 5	m ³	6.000	0.00	0.00
29	KNNR 5 1301-d.1 01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar	32.000	0.00	0.00

Pomieszczenia 302,303,312 - 319, 321 - 326; III piętro.

	RAZEM
RAZEM	
OGÓLEM	

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
2		Pomieszczenia 207; 208; 213; 212; 218; 219; II Piętro				
30	KNR 4-01 0818-d.2 05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych (16,42*8)+(10,94*6)+22,12+18,43=195,91	m ²	195.910	0.00	0.00
31	KNR 4-01 1202-d.2 09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²	730.590	0.00	0.00
32	KNNR 2 0802-d.2 06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach	m ²	730.590	0.00	0.00
33	KNR 2-02 1505-d.2 03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m ²	730.590	0.00	0.00
34	KNR-W 2-02 d.2 2702-01	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych (16,42*8)+(10,94*6)+22,12+18,43=195,91	m ²	195.910	0.00	0.00
35	KNNR 5 1207-d.2 01	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	m	400.000	0.00	0.00
36	KNNR 5 0205-d.2 01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe. Przewód YDYp 3x2,5 mm ² /750V	m	320.000	0.00	0.00
37	KNNR 5 0205-d.2 01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe. Przewód YDYp 3(4)x1,5 mm ² /750V	m	240.000	0.00	0.00
38	KNNR-W 9 d.2 1101-01	Uzupełnienie tynków kat.III zwykłych po robotach instalacyjnych - pasy pokrywające bruzdy o szer. do 10 cm	m	400.000	0.00	0.00
39	KNP 18 0858-d.2 04.01	Demontaż opraw jarzeniowych świetłokowych do zawieszania z odbłyśnikiem szklanym oraz kratką lub żeberkami z wysokości do 4 m z drabiny lub rusztowania	szt.	64.000	0.00	0.00
40	KNP 18 0820-d.2 01.01	Demontaż wyłączników i przełączników 1-biegowych (6-10 A) jednowyłotowych podtynkowych	szt.	16.000	0.00	0.00
41	KNNR 5 0502-d.2 04	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetłokowa lub LED do 4x18 W rastrowe.	kpl.	64.000	0.00	0.00
42	KNNR 5 0306-d.2 04	Łączniki krzyżowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.	64.000	0.00	0.00
43	KNP 18 0826-d.2 01.01	Demontaż gniazd wtykowych końcowych 2-biegunowych do 16 A podtynkowych	gn.	48.000	0.00	0.00
44	KNNR 5 0308-d.2 01	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ²	szt.	48.000	0.00	0.00
45	KNR-W 4-01 d.2 0324-02 analogia	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.	16.000	0.00	0.00
46	KNR 4-01 1212-d.2 19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²	1.458	0.00	0.00
47	KNR-W 4-01 d.2 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr. do 50 mm	m	108.000	0.00	0.00
48	KNR-W 2-02 d.2 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe	m ²	195.910	0.00	0.00
49	KNR 4-01 0354-d.2 12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m	108.000	0.00	0.00
50	KNR 2-02 0129-d.2 02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m	szt	36.000	0.00	0.00
51	ZKNR C-2 d.2 0603-03	Gruntowanie przygotowanego podłoża mineralnego bardzo chłonnego	m ²	195.910	0.00	0.00
52	ZKNR C-2 d.2 0605-02	Wykonywanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na przygotowanym podłożu o gr. 2-5 mm	m ²	195.910	0.00	0.00
53	KNR 4-01 0354-d.2 05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ²	m ²	3.000	0.00	0.00
54	KNR 4-01 0304-d.2 02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m ³	0.850	0.00	0.00
55	KNR 4-01 0716-d.2 02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²	14.190	0.00	0.00
56	KNR 4-04 1101-d.2 02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m ³	6.000	0.00	0.00
57	KNR 4-04 1101-d.2 06	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km; krotność: 5 Krotność = 5	m ³	6.000	0.00	0.00
58	KNNR 5 1301-d.2 01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar	32.000	0.00	0.00

Pomieszczenia 207; 208; 213; 212; 218; 219; II Piętro

RAZEM

RAZEM

OGÓLEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
3		Pomieszczenia 106-111; 124; I Piętro				
59	KNR 4-01 0818-d.3 05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²	95.260	0.00	0.00
60	KNR 4-01 1202-d.3 09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²	277.550	0.00	0.00
61	KNNR 2 0802-d.3 06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach	m ²	277.550	0.00	0.00
62	KNR 2-02 1505-d.3 03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem	m ²	277.550	0.00	0.00
63	KNR-W 2-02 2702-01	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych	m ²	95.260	0.00	0.00
64	KNNR 5 1207-d.3 01	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	m	175.000	0.00	0.00
65	KNNR 5 0205-d.3 01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe. Przewód YDYp 3x2,5 mm ² /750V	m	140.000	0.00	0.00
66	KNNR 5 0205-d.3 01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe. Przewód YDYp 3(4)x1,5 mm ² /750V	m	105.000	0.00	0.00
67	KNNR-W 9 d.3 1101-01	Uzupełnienie tynków kat.III zwykłych po robotach instalacyjnych - pasy pokrywające bruzdy o szer. do 10 cm	m	175.000	0.00	0.00
68	KNP 18 0858-d.3 04.01	Demontaż opraw jarzeniowych świetłówkowych do zawieszania z odbłyśnikiem szklanym oraz kratką lub żeberkami z wysokości do 4 m z drabiny lub rusztowania	szt.	28.000	0.00	0.00
69	KNP 18 0820-d.3 01.01	Demontaż wyłączników i przełączników 1-biegowych (6-10 A) jednowyrotowych podtynkowych	szt.	7.000	0.00	0.00
70	KNNR 5 0502-d.3 04	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetłówkowa lub LED do 4x18 W rastrowe.	kpl.	28.000	0.00	0.00
71	KNNR 5 0306-d.3 04	Łączniki krzyżowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.	7.000	0.00	0.00
72	KNP 18 0826-d.3 01.01	Demontaż gniazd wtykowych końcowych 2-biegunowych do 16 A podtynkowych	gn.	21.000	0.00	0.00
73	KNNR 5 0308-d.3 01	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ²	szt.	21.000	0.00	0.00
74	KNR-W 4-01 d.3 0324-02 analogia	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.	7.000	0.00	0.00
75	KNR 4-01 1212-d.3 19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²	0.970	0.00	0.00
76	KNR-W 4-01 d.3 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr. do 50 mm	m	48.000	0.00	0.00
77	KNR-W 2-02 d.3 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe	m ²	95.260	0.00	0.00
78	KNR 4-01 0354-d.3 12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m	33.600	0.00	0.00
79	KNR 2-02 0129-d.3 02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m	szt	12.000	0.00	0.00
80	ZKNR C-2 d.3 0603-03	Gruntowanie przygotowanego podłoża mineralnego bardzo chłonnego	m ²	95.260	0.00	0.00
81	ZKNR C-2 d.3 0605-02	Wykonywanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na przygotowanym podłożu o gr. 2-5 mm	m ²	95.260	0.00	0.00
82	KNR 4-04 1101-d.3 02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m ³	6.000	0.00	0.00
83	KNR 4-04 1101-d.3 06	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km; krotność: 5 Krotność = 5	m ³	6.000	0.00	0.00
84	KNNR 5 1301-d.3 01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar	12.000	0.00	0.00

Pomieszczenia 106-111; 124; I Piętro

RAZEM	RAZEM
RAZEM	
OGÓŁEM	

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
4		Wymiana instalacji elektrycznej; Piętra P, I, II, III.				
85	KNNR 9 0202-d.4 07	Demontaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych 20-50 kg, demontaż rozdzielnic na piętrach.	szt.	4.000	0.00	0.00
86	KNNR 9 0201-d.4 01	Wymiana tablic rozdzielczych o powierzchni do 0.5 m ² ; rozdzielnice podtynkowe.	szt.	4.000	0.00	0.00

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
87	KNNR 5 0205-d.4 01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe. Wymiana przewodów zasilających relacji pokoje - tablica piętrowa. Przewód YDYp 3x2,5 mm ² /750V.	m	580.000	0.00	0.00
88	KNNR 5 0205-d.4 01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe. Wymiana przewodów zasilających relacji pokoje - tablica piętrowa. Przewód YDYp 3x1,5 mm ² /750V.	m	580.000	0.00	0.00
89	KNNR 5 0201-d.4 10	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 120 mm ² wciągane do rur. Wymiana linii WLZ pomiędzy tablicami rozdzielczymi oraz pomiędzy TG i przyłączem budynkowym. Przewód typu LYd 25 mm ² 450/750.	m	300.000	0.00	0.00
90	KNNR 5 1301-d.4 02	Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar	6.000	0.00	0.00

Wymiana instalacji elektrycznej; Piętra P, I, II, III.

	RAZEM
RAZEM	
OGÓLEM	

Słownie: zero i 00/100 zł

	CAŁY KOSZTORYS
	RAZEM
RAZEM	
OGÓLEM	

Słownie: zero i 00/100 zł