



Szczecin, dnia 08.07.2020 r.

Internet

znak sprawy: SZP.2612.13.2020

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie budynku nr 36 kuchni - stołówki przy obozowisku Jaworze (PKOB 1274).

Nr Sprawy: 25/RB/20

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) informuję, że w dniu 03.07.2020 r. wpłynął do Zamawiającego wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ dotyczący zamówienia publicznego jak wyżej o następującej treści:

Dotyczy przedmiaru robót budowlanych :

1. W przedmiarze robót budowlanych nie są ujęte roboty rozbiórkowe związane z demontażem klatki schodowej między osiami 4-5 i A`-A oraz wywozem i utylizacją gruzu. Czy ten zakres prac należy ująć w wycenie? Jeżeli tak prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót.
2. W przedmiarze robót budowlanych nie są ujęte roboty rozbiórkowe w zakresie elementów podlegających wymianie na nowe – tj. rozbiórki istniejących posadzek, okładzin wykańczających posadzek kondygnacji naziemnych, rozbiórki część płyt stropowych – Czy ten zakres prac należy ująć w wycenie? Jeżeli tak prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót.
3. W przedmiarze robót budowlanych Element BŻ3 występuje w przedmiarze jako element pojedynczy, na rysunkach występuje 7 szt. – prosimy o informację, która ilość jest poprawna.
4. Czy w związku z faktem wymiany płyt dachowych/stropowych oraz instalacji systemu sufitu powieszanego Zamawiający wymaga wykonania tynkowania sufitów na nowych elementach konstrukcyjnych znajdujących się powyżej sufitu powieszanego?
5. Przedmiar robót budowlanych poz. nr 22 -Czego dotyczy element - Prefabrykowane płyty stropowe przedmiaru robót branży ogólnobudowlanej? Czy zakładana jest wymiana płyt korytkowych nad jadalnią? Nie możemy odnaleźć tego zakresu prac do wykonania w dokumentacji projektowej , w związku z tym prosimy o wyjaśnienie o jaki prace chodzi w/w pozycje – tzn. w której części obiektu należy je wykonać.
6. Przedmiar branży ogólnobudowlanej nie zawiera pozycji montażu podokienników wewnętrznych. Czy ten zakres prac należy ująć w wycenie? Jeżeli tak prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót.
7. Projekt architektury zakłada montaż rolet zaciemniających oraz siatek przeciw owadom. Prosimy o wskazanie parametrów tych materiałów.
8. W przedmiarze robót budowlanych brakuje robót rozbiórkowych w zakresie:
a) rozbiórkami zewnętrznego podesty ok. 100 m2 podest na całej długości budynku na elewacji

- wschodniej,
b) ścian oporowych przy wejściu do kotłowni,
c) zsypu na węgiel,
d) zsypu na warzywa,
e) schodów zewnętrznych między osiami C-D.
f) Komina zewnętrznego

Prosimy o informację, czy roboty te są w zakresie opracowania, jeżeli tak, prosimy o aktualizację przedmiaru.

9. W przedmiarze robót budowlanych Dział – RAMPA brakuje części robót związanych z jej wykonaniem tj.

- a) roboty ziemne wraz z wywozem i utylizacją urobku,
b) wykonanie podsypki piaskowej gr. 35cm,
c) wykonanie warstwy chudego betonu gr. 10cm,
d) izolacji z 3 warstw papy
e) wykończenia powierzchni płyty z farby do betonu

Czy ten zakres prac należy ująć w wycenie? Jeżeli tak prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót.

na które udziela się następującej odpowiedzi:

1. Zakres tych prac należy również ująć w wycenie.
2. Zakres tych prac należy również ująć w wycenie.
3. W przedmiarze należy uwzględnić 7 szt. zgodnie z rys. K-9
4. Powyżej sufitów podwieszanych nie jest konieczne wykonywanie nowego tynkowania.
5. Płyty stropowe wg rys. K-41 K-24.
6. Zakres tych prac należy również ująć w wycenie.
7. Moskitiera biała montowana w systemie ramkowym. Roleta zaciemniająca, tkanina z poliestru, gramatura 285 g/m² z atestem niepalności i higienicznym.
8. Zakres tych prac należy również ująć w wycenie.
9. Zakres tych prac należy również ująć w wycenie.

KIEROWNIK ZAMAWIAJĄCEGO



zu. ppłk Piotr SZCZEPANOWSKI