

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo ci składowe	Ilo robót
1	2	3	4	5	6
1	KNNR-W 3 0801-0500	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew i cokołów 8,65*5,70	m2 m2	49,305	49,305
2	KNR 4-01 0106-0400	Usuni cie z pi tra deszczulek z rozebranej podłogi 49,305*0,022	m3 m3	1,085	1,085
3	KNR 4-01 0108-0100	Wywóz rozebranej podłogi samochodami skrzyniowymi na odległo do 1 km 1,085	m3 m3	1,085	1,085
4	KNR 4-01 0108-0400	Wywóz j.w .samochodami skrzyniowymi na ka dy nast pny 1 km 1,085	m3 m3	1,085	1,085
5	KNR 4-01 0211-0100	Skucie lepszca po deszczulkach przy gł boko ci skucia do 1 cm na podłogach. 8,65*5,70	m2 m2	49,305	49,305
6	NNRNKB 2-02U 1134-0100	Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntuj cymi pod warstw samopoziomuj c . 49,305	m2 m2	49,305	49,305
7	NNRNKB 2-02U 1132-0100	Warstwy wyrównawcze pod posadzki o grubo ci 1,5 cm z zaprawy samopoziomuj cej 49,305	m2 m2	49,305	49,305
8	NNRNKB 2-02U 1119-1100	Posadzki z płytek terakotowych 40x40 cm luzem,na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m2 (Orgbud W-wa) 49,305	m2 m2	49,305	49,305
9	KNNR 2 1206-0400	Listwy do posadzek, przy cienne z polichloru winylu 2*(8,65+5,70)	m m	28,700	28,700
10	KNR 2-02 1110-0100	Odboje dla ławek z płyty meblowej. 6,50+0,60	m m	7,100	7,100
11	NNRNKB 2-02U 2015-0100	Gładzie gipsowe jednowarstwowe grubo ci 3 mm na stropach tynkowanych o powierzchni ponad 5 m2 (Orgbud W-wa) 8,65*5,70	m2 m2	49,305	49,305
12	NNRNKB 2-02U 2013-0100	Gładzie gipsowe jednowarstwowe grubo ci 3 mm na cianach tynkowanych w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 (Orgbud W-wa) 2*(8,65+5,70)*1,70	m2 m2	48,790	48,790
13	KNR 4-01 1204-0100	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewn trznych sufitów 8,65*5,70	m2 m2	49,305	49,305
14	KNR 4-01 1204-0200	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewn trznych cian 2*(8,65+5,70)*1,70	m2 m2	48,790	48,790
15	KNR 4-01 1206-0500	Dwukrotne malowanie starych tynków wewn trznych cian farbami olejnymi z dwukrotnym szpachlowaniem 2*(8,65+5,70)*1,50	m2 m2	43,050	43,050
16	KNNR 3 0702-0600	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi antywłamaniowych. 1,00*2,10	m2 m2	2,100	2,100
17	KNR-W 4-03 1147-0200	Demonta opraw o wietleniowych wietlówkowych 8	kpl. kpl.	8,000	8,000
18	KSNR 5 0501-0101	Monta opraw ledowych z zamontowaniem klosza- kolor ciepły. 8	kpl. kpl.	8,000	8,000
19	KNR 4-03 1115-0100	Demonta przewodów kabelkowych nieopancerzonych o ł cznym przekroju ył do 6 mm2 w korytkach instalacyjnych. 8,60+5,70+8,60+16*1,60	m m	48,500	48,500
20	KNR-K 38 0109-0100	Gniazdo komputerowe natynkowe 18	szt. szt.	18,000	18,000
21	KNR-K 38 0102-0100	Poziome okablowanie strukturalne. Układanie odcinków poziomych, 1 kabel miedziany do 8 mm-przeło enie kabli komputerowych. 16*0,097875	100 m 100 m	1,566	1,566
22	KNR-W 4-03 0507-0400	Demonta i monta gniazd wtyczkowych trzybiegunowych o nat eniu pr du do 16 A. Podło e z cegły.Przeło enie gniazd i przewodów elektrycznych. 16+2+2	szt. szt.	20,000	20,000