

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpania	j.m.	Poszcz	Razem
1		<b>WC PRACOWNICZE PARTER</b>			
1	KNR-W 4-d.1 01 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2	KNR-W 4-d.1 01 0346-05	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowej o grubości 1/2 ceg.	m <sup>2</sup>		
		4.4	m <sup>2</sup>	4.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.400</b>
3	KNR-W 4-d.1 01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m <sup>2</sup>		
		3.77	m <sup>2</sup>	3.770	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.770</b>
4	KNR-W 4-d.1 01 0821-08	Rozebranie okładziny ściennej	m <sup>2</sup>		
		14.8	m <sup>2</sup>	14.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.800</b>
5	KNR-W 4-d.1 01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m <sup>2</sup>		
		13.85	m <sup>2</sup>	13.850	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.850</b>
6	KNR-W 2-d.1 02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m <sup>2</sup>		
		3.77	m <sup>2</sup>	3.770	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.770</b>
7	KNR-W 2-d.1 02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m <sup>2</sup>		
		10.08	m <sup>2</sup>	10.080	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.080</b>
8	KNR-W 4-d.1 01 0711-03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu	m <sup>2</sup>		
		14.8	m <sup>2</sup>	14.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.800</b>
9	NNRNKB d.1 202 2802-04	(z.VI) Licowanie ścian o pow.do 10 m2 płytkami kamionkowymi GRES o wym. 20x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm	m <sup>2</sup>		
		14.8	m <sup>2</sup>	14.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.800</b>
10	KNR-W 2-d.1 02 1104-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m <sup>2</sup>		
		3.77	m <sup>2</sup>	3.770	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.770</b>
11	NNRNKB d.1 202 0618-02	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.do 5 m2	m <sup>2</sup>		
		3.77	m <sup>2</sup>	3.770	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.770</b>
12	NNRNKB d.1 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m <sup>2</sup>		
		3.77	m <sup>2</sup>	3.770	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.770</b>
13	NNRNKB d.1 202 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m <sup>2</sup>		
		3.77	m <sup>2</sup>	3.770	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.770</b>
14	KNR-W 4-d.1 01 0324-01	Obsadzenie wsporników- analogia- montaż lustra	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
15	KNR-W 4-d.1 01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
		3.77	m <sup>2</sup>	3.770	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.770</b>
16	KNR-W 4-d.1 01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
		10.08	m <sup>2</sup>	10.080	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.080</b>
17	KNR-W 2-d.1 17 0140-01	Anemostaty kołowe typ D o śr. do 160 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

Dokument został opracowany przy pomocy programu  
NORMA PRO



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR-W 2-d.1 02 2004-03	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwu 100-01- zabudowa rur 1.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.200</b>
19	KNR-W 2-d.1 02 2003-09	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwu 100-01 - zabudowa Geberetu 1.82	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.820	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.820</b>
20	KNR-W 4-d.1 02 0234-08	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
21	KNR-W 4-d.1 02 0234-06	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
22	KNR-W 4-d.1 02 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
23	KNR-W 2-d.1 15 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych 1	podej. podej.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
24	KNR-W 2-d.1 15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych 1	podej. podej.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
25	KNR 2-15/d.1 GEBERIT 0202-01	Armatura splukująca miski ustępowe pneumatyczna ręczna ścienna-Geberit 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
26	KNR-W 2-d.1 15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
27	KNR-W 2-d.1 15 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm 3	szt. szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
28	KNR-W 2-d.1 15 0132-02	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 20 mm 3	szt. szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
29	KNR-W 2-d.1 15 0137-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
30	KNR-W 4-d.1 03 1133-07	Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych 3	kpl. kpl.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
31	KNR-W 5-d.1 08 0209-02	Przewód wtykowy - łączny przekrój żył do 7.5 mm <sup>2</sup> (podłoże inne niż beton) układany w tynku 20	m m	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
32	KNR-W 5-d.1 08 0303-01	Montaż na gotowym podłożu puszek 75x75 z tworzywa szt. z wymiennymi wylotami o ilości wylotów 3 i przekroju przewodów do 2.5 mm <sup>2</sup> - mocowanych bezśrubowo 3	szt. szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
33	KNR-W 5-d.1 08 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
34	KNR-W 5-d.1 08 0309-01	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem 10A/2.5 mm <sup>2</sup> końcowych 2	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>

Dokument został opracowany przy pomocy programu  
NORMA PRO

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
35	KNR-W 5- d.1 08 0507-01	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych przeszkodowych żeliwnych końcowych - przykręcanych 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
36	KNR-W 5- d.1 08 0504-01	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych zawieszanych, końcowych 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
37	KNR-W 4- d.1 02 0521-02	Demontaż grzejnika stalowego dwupłytkowego 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
38	KNR-W 2- d.1 15 0412-02	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
39	KNR-W 2- d.1 15 0425-01	Grzejniki stalowe łazienkowe o wysokości do 800 mm 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
40	KNR-W 4- d.1 01 1209-14	Jednokrotne malowanie farbą olejną brudników drzwiowych - pasy o szer.do 20 cm- malowanie futryn 5	m m	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
41	KNR-W 4- d.1 01 0106-04	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi 1.073	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1.073	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.073</b>
42	KNR-W 4- d.1 01 0109-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km 1.073	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1.073	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.073</b>
43	KNR-W 4- d.1 01 0109-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na każdy następny 1 km- 5x 1.073	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1.073	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.073</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		<b>WC ADMINISTRACJI II PIETRO</b>			
1	KNR-W 4-d.1 01 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup>	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2	KNR-W 4-d.1 01 0346-05	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowej o grubości 1/2 ceg.	m <sup>2</sup>		
		2.82	m <sup>2</sup>	2.820	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.820</b>
3	KNR-W 4-d.1 01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m <sup>2</sup>		
		3.57	m <sup>2</sup>	3.570	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.570</b>
4	KNR-W 4-d.1 01 0821-08	Rozebranie okładziny ściennej	m <sup>2</sup>		
		11	m <sup>2</sup>	11.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.000</b>
5	KNR-W 4-d.1 01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		9.93	m <sup>2</sup>	9.930	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.930</b>
6	KNR-W 2-d.1 02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m <sup>2</sup>		
		4.25	m <sup>2</sup>	4.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.250</b>
7	KNR-W 2-d.1 02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m <sup>2</sup>		
		3.02	m <sup>2</sup>	3.020	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.020</b>
8	KNR-W 4-d.1 01 0711-03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 5 m <sup>2</sup> w 1 miejscu	m <sup>2</sup>		
		11	m <sup>2</sup>	11.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.000</b>
9	NNRNKB d.1 202 2802-04	(z.VI) Licowanie ścian o pow.do 10 m <sup>2</sup> płytkami kamionkowymi GRES o wym. 20x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm	m <sup>2</sup>		
		15.6	m <sup>2</sup>	15.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.600</b>
10	KNR-W 2-d.1 02 1104-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m <sup>2</sup>		
		3.57	m <sup>2</sup>	3.570	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.570</b>
11	NNRNKB d.1 202 0618-02	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy grzewalnej w pomieszczeniach o pow.do 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		3.57	m <sup>2</sup>	3.570	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.570</b>
12	NNRNKB d.1 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		3.57	m <sup>2</sup>	3.570	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.570</b>
13	NNRNKB d.1 202 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		3.57	m <sup>2</sup>	3.570	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.570</b>
14	KNR-W 4-d.1 01 0324-01	Obsadzenie wsporników- analogia- montaż lustra	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
15	KNR-W 4-d.1 01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
		4.25	m <sup>2</sup>	4.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.250</b>
16	KNR-W 4-d.1 01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
		3.02	m <sup>2</sup>	3.020	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.020</b>
17	KNR-W 2-d.1 17 0140-01	Anemostaty kołowe typ D o śr. do 160 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

Dokument został opracowany przy pomocy programu  
NORMA PRO



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR-W 2-d.1 02 2003-09	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowo 100-01 - zabudowa Geberetu 1.87	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1.870	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.870</b>
19	KNR-W 4-d.1 02 0234-02	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - bidet 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
20	KNR-W 4-d.1 02 0234-08	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
21	KNR-W 4-d.1 02 0234-06	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
22	KNR-W 4-d.1 02 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej 1	szt.		
			szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
23	KNR-W 2-d.1 15 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych 1	podej.		
			podej.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
24	KNR-W 2-d.1 15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych 1	podej.		
			podej.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
25	KNR 2-15/d.1 GEBERIT 0202-01	Armatura splukująca miski ustępowe pneumatyczna ręczna ścienna-Geberit 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
26	KNR-W 2-d.1 15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
27	KNR-W 2-d.1 15 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm 3	szt.		
			szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
28	KNR-W 2-d.1 15 0132-02	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 20 mm 3	szt.		
			szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
29	KNR-W 2-d.1 15 0137-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm 1	szt.		
			szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
30	KNR-W 4-d.1 03 1133-07	Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych 2	kpl.		
			kpl.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
31	KNR-W 5-d.1 08 0209-02	Przewód wtykowy - łączny przekrój żył do 7.5 mm <sup>2</sup> (podłoże inne niż beton) układany w tynku 15	m		
			m	15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
32	KNR-W 5-d.1 08 0303-01	Montaż na gotowym podłożu puszek 75x75 z tworzywa szt. z wymiennymi wylotami o ilości wylotów 3 i przekroju przewodów do 2.5 mm <sup>2</sup> - mocowanych bezśrubowo 3	szt.		
			szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
33	KNR-W 5-d.1 08 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej 1	szt.		
			szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
34	KNR-W 5-d.1 08 0309-01	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem 10A/2.5 mm <sup>2</sup> końcowych 2	szt.		
			szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>

Dokument został opracowany przy pomocy programu  
NORMA PRO

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
35	KNR-W 5-d.1 08 0507-01	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych przeszkodowych żeliwnych końcowych - przykręcanych 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
36	KNR-W 5-d.1 08 0504-01	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych zawieszanych, końcowych 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
37	KNR-W 4-d.1 02 0521-02	Demontaż grzejnika stalowego dwupłytkowego 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
38	KNR-W 2-d.1 15 0412-02	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
39	KNR-W 2-d.1 15 0425-01	Grzejniki stalowe łazienkowe o wysokości do 800 mm 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
40	KNR-W 4-d.1 01 1209-14	Jednokrotne malowanie farbą olejną brudników drzwiowych - pasy o szer.do 20 cm- malowanie futryn 5	m m	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
41	KNR-W 4-d.1 01 0106-04	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi 0.791	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.791	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.791</b>
42	KNR-W 4-d.1 01 0109-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km 0.791	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.791	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.791</b>
43	KNR-W 4-d.1 01 0109-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na każdy następny 1 km- 5x 0.791	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.791	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.791</b>