

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Równanie dróg gruntowych w 2021 r. - stabilizacja</b>					
1		<b>Utwardzenie dróg gruntowych - CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA</b>			
1 d.1	KNR 2-31 0111-03	Podbudowa z istniejącego gruntu stabilizowanego cementem 20 kg/m <sup>2</sup> wykonywana mieszarkami doczepnymi - grubość podbudowy po zagęszczeniu 10 cm. Uwaga : podczas wykonywania robót należy zachować szczególną ostrożność na możliwość występowania elementów sieci podziemnych, włączów, pokryw i obudów zaworów. 11000.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  11000.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11000.000</b>
2 d.1	KNR 2-31 1002-02	Powierzchniowe utwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową w ilości 10.0 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> i grysem kamiennym bazaltowym frakcji 2-5 mm 11000.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  11000.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11000.000</b>