
KOSZTORYS ZEROWY

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa budynku warsztatowo – magazynowego Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej i Komendy Miejskiej PSP w Lesznie – termomodernizacja budynku wraz z modernizacją pomieszczenia garażowego oraz modernizacja placu manewrowego – Etap I

ADRES INWESTYCJI: ul. Okrężna 19, 64-100 Leszno

NAZWA INWESTORA: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie

ADRES INWESTORA: ul. Okrężna 19, 64-100 Leszno

Stawka roboczogodziny 0,00 zł

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: 0,00 zł

SŁOWNIE: zero i 00/100 zł

Kosztyorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS:						
1		Cześć nieocieplona - elewacja boczna (wjazdowa)				
1.1		Roboty rozbiórkowe				
1 d.1.1	KNR 4-01 0348-03 analogia	Rozebranie ścianki z luksferów	m2	7,200	0,00	0,00
2 d.1.1	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km	m3	0,576	0,00	0,00
3 d.1.1	kalk. własna	Oplata za składowanie gruzu	m3	0,576	0,00	0,00
4 d.1.1	KNR 4-01 0535-05	Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku	m	22,400	0,00	0,00
Razem dział: Roboty rozbiórkowe						0,00
1.2		Roboty murowe				
5 d.1.2	KNR 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m3	3,240	0,00	0,00
Razem dział: Roboty murowe						0,00
1.3		Ocieplenie				
6 d.1.3	KNR 2-02 0902-01 z.sz. 5.6. 9911	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie Tynki na pow.do 5 m2.	m2	7,200	0,00	0,00
7 d.1.3	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie okien folią	m2	63,620	0,00	0,00
8 d.1.3	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2	248,780	0,00	0,00
9 d.1.3	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją	m2	248,780	0,00	0,00
10 d.1.3	KNR 0-23 2612-09	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - zamocowanie listwy cokołowej	m	25,600	0,00	0,00
11 d.1.3	KNR 0-23 2612-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych EPS gr. 12 cm do ścian	m2	222,380	0,00	0,00
12 d.1.3	KNR 0-23 2612-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych XPS gr. 12 cm do ścian	m2	12,800	0,00	0,00
13 d.1.3	KNR 0-23 2612-02	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych EPS gr. 2 cm do ościeży	m2	12,400	0,00	0,00
14 d.1.3	KNR 0-23 2612-02	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych XPS gr. 2 cm do ościeży	m2	4,920	0,00	0,00
15 d.1.3	KNR 0-23 2612-03	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z gazobetonu	szt.	941,000	0,00	0,00
16 d.1.3	KNR 0-23 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m2	235,180	0,00	0,00
17 d.1.3	KNR 0-23 2612-07	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ościeżach	m2	13,600	0,00	0,00
18 d.1.3	KNR 0-23 2612-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m	68,000	0,00	0,00
19 d.1.3	KNR AT-38 0401-03	Wykonanie cienkowarstwowych silikatowych tynków strukturalnych na ścianach (barwionych w masie)	m2	221,580	0,00	0,00
20 d.1.3	KNR AT-38 0401-04	Wykonanie cienkowarstwowych silikatowych tynków strukturalnych na ościeżach (barwionych w masie)	m2	13,600	0,00	0,00
21 d.1.3	KNR 13-12 0808-04	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi - czerwone	m2	13,600	0,00	0,00
22 d.1.3	KNR 2-02 0510-03	Rury spustowe okrągłe - rury z demontażu	m	22,400	0,00	0,00

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
23 d.1.3	KNR 2-02 1604-01/02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości 7,5 m - ekstrapolacja	m2	315,000	0,00	0,00
24 d.1.3	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań (pozycje: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 126, 127, 138, 142, 143)				0,00
Razem dział: Ocieplenie						0,00
Razem dział: Cześć nieocieplona - elewacja boczna (wjazdowa)						0,00
2		Cześć nieocieplona - elewacja szczytowa (wejściowa)				
2.1		Roboty rozbiórkowe				
25 d.2.1	KNR 4-04 0301-04 z.o.3.1.	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości ponad 15 cm - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym - schody istniejące	m3	0,900	0,00	0,00
26 d.2.1	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km	m3	0,900	0,00	0,00
Razem dział: Roboty rozbiórkowe						0,00
2.2		Schody				
27 d.2.2	KNR 2-01 0302-02 0214-02	Ręczne wykopy fundamentowe z transportem urobku samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km (kat. gruntu III)	m3	0,672	0,00	0,00
28 d.2.2	KNR 4-01 0108-06 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km grunt.kat. III	m3	0,672	0,00	0,00
29 d.2.2	kalk. własna	Opłata za składowanie ziemi	m3	0,672	0,00	0,00
30 d.2.2	KNR 2-02 0218-01	Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu - z zastosowaniem pompy do betonu	m3	2,828	0,00	0,00
31 d.2.2	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm	t	0,141	0,00	0,00
32 d.2.2	KNR 0-12II 1121-05	Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną - płytki mrozoodporne + klej mrozoodporny	m2	3,780	0,00	0,00
33 d.2.2	KNR 0-12II 1122-07	Cokoliki wysokości 10 cm na schodach z płytek układanych na klej metodą kombinowaną z przecinaniem płytek - płytki mrozoodporne + klej mrozoodporny	m	1,200	0,00	0,00
34 d.2.2	kalk. własna	Balustrada ze stali nierdzewnej wys. 110 cm	m	3,700	0,00	0,00
Razem dział: Schody						0,00
2.3		Ocieplenie				
35 d.2.3	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie okien folią	m2	21,000	0,00	0,00
36 d.2.3	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2	135,595	0,00	0,00
37 d.2.3	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją	m2	135,595	0,00	0,00
38 d.2.3	KNR 0-23 2612-09	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - zamocowanie listwy cokołowej	m	16,800	0,00	0,00
39 d.2.3	KNR 0-23 2612-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych EPS gr. 12 cm do ścian	m2	117,165	0,00	0,00
40 d.2.3	KNR 0-23 2612-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych XPS gr. 12 cm do ścian	m2	21,000	0,00	0,00
41 d.2.3	KNR 0-23 2612-02	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych EPS gr. 2 cm do ościeży	m2	9,280	0,00	0,00
42 d.2.3	KNR 0-23 2612-03	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z gazobetonu	szt.	553,000	0,00	0,00
43 d.2.3	KNR 0-23 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m2	128,275	0,00	0,00

Koszorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
44 d.2.3	KNR 0-23 2612-07	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ościeżach	m2	9,280	0,00	0,00
45 d.2.3	KNR 0-23 2612-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m	68,000	0,00	0,00
46 d.2.3	KNR AT-38 0401-03	Wykonanie cienkowarstwowych silikatowych tynków strukturalnych na ścianach (barwionych w masie)	m2	115,905	0,00	0,00
47 d.2.3	KNR AT-38 0401-04	Wykonanie cienkowarstwowych silikatowych tynków strukturalnych na ościeżach (barwionych w masie)	m2	9,280	0,00	0,00
48 d.2.3	KNR 13-12 0808-04	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi - czarne	m2	3,220	0,00	0,00
49 d.2.3	KNR 13-12 0808-04	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi - czerwone	m2	9,150	0,00	0,00
50 d.2.3	kalk. własna	Daszek szklany nad wejściem	m2	2,750	0,00	0,00
51 d.2.3	KNR 2-02 1604-01/02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości 7,5 m - ekstrapolacja	m2	137,250	0,00	0,00
52 d.2.3	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań (pozycje: 25, 26, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50)				0,00
Razem dział: Ocieplenie						0,00
Razem dział: Część nieocieplona - elewacja szczytowa (wejściowa)						0,00
3		Część nieocieplona - elewacja boczna (wejściowa)				
3.1		Roboty rozbiórkowe				
53 d.3.1	KNR 4-01 0535-05	Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku	m	22,400	0,00	0,00
Razem dział: Roboty rozbiórkowe						0,00
3.2		Ocieplenie				
54 d.3.2	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie okien folią	m2	10,710	0,00	0,00
55 d.3.2	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2	287,030	0,00	0,00
56 d.3.2	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją	m2	287,030	0,00	0,00
57 d.3.2	KNR 0-23 2612-09	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - zamocowanie listwy cokołowej	m	39,700	0,00	0,00
58 d.3.2	KNR 0-23 2612-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych EPS gr. 12 cm do ścian	m2	271,380	0,00	0,00
59 d.3.2	KNR 0-23 2612-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych XPS gr. 12 cm do ścian	m2	19,850	0,00	0,00
60 d.3.2	KNR 0-23 2612-02	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych EPS gr. 2 cm do ościeży	m2	4,260	0,00	0,00
61 d.3.2	KNR 0-23 2612-03	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z gazobetonu	szt.	1 165,000	0,00	0,00
62 d.3.2	KNR 0-23 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m2	287,030	0,00	0,00
63 d.3.2	KNR 0-23 2612-07	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ościeżach	m2	4,660	0,00	0,00
64 d.3.2	KNR 0-23 2612-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m	4,660	0,00	0,00
65 d.3.2	KNR AT-38 0401-03	Wykonanie cienkowarstwowych silikatowych tynków strukturalnych na ścianach (barwionych w masie)	m2	266,030	0,00	0,00
66 d.3.2	KNR AT-38 0401-04	Wykonanie cienkowarstwowych silikatowych tynków strukturalnych na ościeżach (barwionych w masie)	m2	4,660	0,00	0,00
67 d.3.2	KNR 13-12 0808-04	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi	m2	19,850	0,00	0,00

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
68 d.3.2	kalk. własna	Daszek szklany nad wejściem	m2	3,300	0,00	0,00
69 d.3.2	KNR 2-02 0510-03	Rury spustowe okrągłe - rury z demontażu	m	22,400	0,00	0,00
70 d.3.2	KNR 2-02 1604-01/02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości 7,5 m - ekstrapolacja	m2	315,000	0,00	0,00
71 d.3.2	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań (pozycje: 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68)				0,00
Razem dział: Ocieplenie						0,00
Razem dział: Część nieocieplona - elewacja boczna (wejściowa)						0,00
4		Część ocieplona - elewacja boczna (wjazdowa)				
4.1		Ocieplenie				
72 d.4.1	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie okien folią	m2	16,000	0,00	0,00
73 d.4.1	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-moką - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2	38,400	0,00	0,00
74 d.4.1	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-moką - jednokrotne gruntowanie emulsją	m2	38,400	0,00	0,00
75 d.4.1	KNR 0-23 2612-09	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - zamocowanie listwy cokołowej	m	2,500	0,00	0,00
76 d.4.1	KNR 0-23 2612-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych EPS gr. 8 cm do ścian	m2	34,750	0,00	0,00
77 d.4.1	KNR 0-23 2612-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych XPS gr. 8 cm do ścian	m2	1,250	0,00	0,00
78 d.4.1	KNR 0-23 2612-02	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych EPS gr. 2 cm do ościeży	m2	22,000	0,00	0,00
79 d.4.1	KNR 0-23 2612-03	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z gazobetonu	szt.	144,000	0,00	0,00
80 d.4.1	KNR 0-23 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m2	36,000	0,00	0,00
81 d.4.1	KNR 0-23 2612-07	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ościeżach	m2	2,400	0,00	0,00
82 d.4.1	KNR 0-23 2612-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m	12,000	0,00	0,00
83 d.4.1	KNR AT-38 0401-03	Wykonanie cienkowarstwowych silikatowych tynków strukturalnych na ścianach (barwionych w masie)	m2	34,700	0,00	0,00
84 d.4.1	KNR AT-38 0401-04	Wykonanie cienkowarstwowych silikatowych tynków strukturalnych na ościeżach (barwionych w masie)	m2	2,400	0,00	0,00
85 d.4.1	KNR 13-12 0808-04	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi	m2	1,300	0,00	0,00
86 d.4.1	KNR 2-02 1604-01/02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości 7,5 m - ekstrapolacja	m2	315,000	0,00	0,00
87 d.4.1	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań (pozycje: 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85)				0,00
Razem dział: Ocieplenie						0,00
Razem dział: Część ocieplona - elewacja boczna (wjazdowa)						0,00
5		Część ocieplona - elewacja szczytowa (tylna)				
5.1		Roboty rozbiórkowe				
88 d.5.1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - parapety	m2	3,696	0,00	0,00
Razem dział: Roboty rozbiórkowe						0,00
5.2		Ocieplenie				
89 d.5.2	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie okien folią	m2	3,696	0,00	0,00

Koszorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
90 d.5.2	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2	153,880	0,00	0,00
91 d.5.2	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją	m2	153,880	0,00	0,00
92 d.5.2	KNR 0-23 2612-09	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - zamocowanie listwy cokołowej	m	18,400	0,00	0,00
93 d.5.2	KNR 0-23 2612-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych EPS gr. 8 cm do ścian	m2	137,960	0,00	0,00
94 d.5.2	KNR 0-23 2612-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych XPS gr. 8 cm do ścian	m2	9,200	0,00	0,00
95 d.5.2	KNR 0-23 2612-02	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych EPS gr. 2 cm do ościeży	m2	6,720	0,00	0,00
96 d.5.2	KNR 0-23 2612-03	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z gazobetonu	szt.	589,000	0,00	0,00
97 d.5.2	KNR 0-23 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m2	137,960	0,00	0,00
98 d.5.2	KNR 0-23 2612-07	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ościeżach	m2	6,720	0,00	0,00
99 d.5.2	KNR 0-23 2612-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m	33,600	0,00	0,00
100 d.5.2	KNR AT-38 0401-03	Wykonanie cienkowarstwowych silikatowych tynków strukturalnych na ścianach (barwionych w masie)	m2	128,760	0,00	0,00
101 d.5.2	KNR AT-38 0401-04	Wykonanie cienkowarstwowych silikatowych tynków strukturalnych na ościeżach (barwionych w masie)	m2	6,720	0,00	0,00
102 d.5.2	KNR 13-12 0808-04	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi	m2	9,200	0,00	0,00
103 d.5.2	KNR 2-02 1604-01/02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości 7,5 m - ekstrapolacja	m2	138,000	0,00	0,00
104 d.5.2	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań (pozycje: 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102)				0,00
Razem dział: Ocieplenie						0,00
Razem dział: Cześć ocieplona - elewacja szczytowa (tylna)						0,00
6		Cześć ocieplona - elewacja boczna (wejściowa)				
6.1		Roboty rozbiórkowe				
105 d.6.1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - parapety	m2	0,200	0,00	0,00
Razem dział: Roboty rozbiórkowe						0,00
6.2		Ocieplenie				
106 d.6.2	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie okien folią	m2	1,500	0,00	0,00
107 d.6.2	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2	52,550	0,00	0,00
108 d.6.2	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją	m2	52,550	0,00	0,00
109 d.6.2	KNR 0-23 2612-09	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - zamocowanie listwy cokołowej	m	6,500	0,00	0,00
110 d.6.2	KNR 0-23 2612-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych EPS gr. 8 cm do ścian	m2	47,900	0,00	0,00
111 d.6.2	KNR 0-23 2612-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych XPS gr. 8 cm do ścian	m2	3,250	0,00	0,00

Kosztyorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
112 d.6.2	KNR 0-23 2612-02	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych EPS gr. 2 cm do ościeży	m2	1,400	0,00	0,00
113 d.6.2	KNR 0-23 2612-03	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z gazobetonu	szt.	205,000	0,00	0,00
114 d.6.2	KNR 0-23 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m2	51,150	0,00	0,00
115 d.6.2	KNR 0-23 2612-07	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ościeżach	m2	1,400	0,00	0,00
116 d.6.2	KNR 0-23 2612-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m	7,000	0,00	0,00
117 d.6.2	KNR AT-38 0401-03	Wykonanie cienkowarstwowych silikatowych tynków strukturalnych na ścianach (barwionych w masie)	m2	54,400	0,00	0,00
118 d.6.2	KNR AT-38 0401-04	Wykonanie cienkowarstwowych silikatowych tynków strukturalnych na ościeżach (barwionych w masie)	m2	1,400	0,00	0,00
119 d.6.2	KNR 13-12 0808-04	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi - czerwone	m2	3,250	0,00	0,00
120 d.6.2	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej - parapety	m2	0,330	0,00	0,00
121 d.6.2	KNR 2-02 1604-01/02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości 7,5 m - ekstrapolacja	m2	48,750	0,00	0,00
122 d.6.2	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań (pozycje: 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120)				0,00
Razem dział: Ocieplenie						0,00
Razem dział: Część ocieplona - elewacja boczna (wejściowa)						0,00
7	Remont garażu					
123 d.7	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2	67,768	0,00	0,00
124 d.7	KNR 4-04 0504-01 z.o.3.1.	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym	m2	91,650	0,00	0,00
125 d.7	KNR 4-04 0301-02 z.o.3.1.	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 10 cm - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym	m3	9,165	0,00	0,00
126 d.7	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km	m3	13,948	0,00	0,00
127 d.7	kalk. własna	Opłata za składowanie gruzu	m3	13,948	0,00	0,00
128 d.7	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m2	67,768	0,00	0,00
129 d.7	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2	199,880	0,00	0,00
130 d.7	KNR 2-02 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m2	199,880	0,00	0,00
131 d.7	KNR AT-12 0201-02	Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych na metalowej konstrukcji nośnej jednopoziomowej, dwie warstwy pokrycia 12,5-02,	m2	101,500	0,00	0,00
132 d.7	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m2	101,500	0,00	0,00
133 d.7	KNR-W 2-02 2011-08	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m2	101,500	0,00	0,00
134 d.7	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2	199,880	0,00	0,00
135 d.7	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2	101,500	0,00	0,00

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
136 d.7	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2	199,880	0,00	0,00
137 d.7	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2	101,500	0,00	0,00
138 d.7	kalk. własna	Zakup i transport piasku zasypowego	m3	8,100	0,00	0,00
139 d.7	KNR 2-01 0320-0201	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m	m3	8,100	0,00	0,00
140 d.7	KNR-W 2-02 1101-03 analogia	Podkłady betonowe przy zastosowaniu pompy do betonu na podłożu gruntowym wraz z wyprofilowaniem R=1,5	m3	25,375	0,00	0,00
141 d.7	KNR AT-41 0302-01	Posadzka dwuwarstwowa dla obciążeń dużych wylewana o grubości warstw 10 + 8 mm	m2	101,500	0,00	0,00
142 d.7	kalk. własna	Wykonanie wentylacji wraz z przedłużeniem w suficie podwieszanym	szt.	2,000	0,00	0,00
143 d.7	kalk. własna	Wykonanie odwodnienia liniowego	m	10,300	0,00	0,00
144 d.7	KNR 5-08 0505-02	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych	szt.	6,000	0,00	0,00
Razem dział: Remont garażu						0,00
8		Remont instalacji w pomieszczeniu				
145 d.8	KNR 4-01 0337-04	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w ścianach	m	4,500	0,00	0,00
146 d.8	KNR 4-02 0128-02	Remont baterii zmywakowej i umywalkowej	szt.	1,000	0,00	0,00
147 d.8	KNR 4-02 0114-02	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 25-32 mm	m	20,000	0,00	0,00
148 d.8	KNR 4-02 0230-05	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 150 mm - na ścianach budynku	m	4,500	0,00	0,00
149 d.8	KNR 4-02 0235-03	Demontaż zlewu kuchennego	kpl.	1,000	0,00	0,00
150 d.8	KNR-W 2-15 0112-02	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	18,000	0,00	0,00
151 d.8	KNR 2-15 0205-03	Montaż rurociągów z PCW o śr. 75 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową	m	4,500	0,00	0,00
152 d.8	KNR-W 2-15 0116-02	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 25 mm	szt.	3,000	0,00	0,00
153 d.8	KNR-W 2-15 0137-02	Baterie zmywakowe	szt.	1,000	0,00	0,00
154 d.8	KNR 2-15 0220-05	Montaż zlewozmywaków stalowych	szt.	1,000	0,00	0,00
155 d.8	KNR 4-01 0326-02	Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł	m	4,500	0,00	0,00
156 d.8	KNR 4 0417-03	Grzejniki aluminiowe	kpl.	2,000	0,00	0,00
157 d.8	KNR 4 0402-02	Rurociągi w instalacjach c.o. o śr. nominalnej 20 mm o połączeniach gwintowanych na ścianach w budynkach	m	8,000	0,00	0,00
158 d.8	KNR-W 4-03 0204-02	Wymiana przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 na istniejącym podłożu z mocowaniem paskami lub klamerkami	m	45,000	0,00	0,00
159 d.8	KNR-W 4-03 0301-05	Wymiana gniazd bezpiecznikowych zwykłych na betonie (1 biegunowych/ do 25 A)	szt.	1,000	0,00	0,00
160 d.8	KNR 2-01 0317-0201	Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat. III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m	m3	17,280	0,00	0,00

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
161 d.8	KNR 2-01 0320-0201	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m	m3	17,280	0,00	0,00
162 d.8	KNR 9-18 0204-01	Studnie kanalizacyjne systemowe typu CFW-GRP dla kanału o śr. 200 mm	szt.	1,000	0,00	0,00
163 d.8	KNR 9-18 0201-04	Kanały z rur kanalizacyjnych typu CFW-GRP o śr. 200 mm	m	18,000	0,00	0,00
164 d.8	kalk. własna	Zakup i montaż aparatu grzewczo - wentylacyjnego	szt.	1,000	0,00	0,00
Razem dział: Remont instalacji w pomieszczeniu						0,00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						0,00