

PRZEDMIAR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNR-W 2-01 0113-03	Roboty pomiarowe -obsługa geodezyjna. Wytyczenie, odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz wytyczenie obiektów. Pomiar geodezyjne wykonywane przez uprawnionego geodetę.	szt		
	kalk. własna				
	1		szt	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 2-01 0105-07	Mechaniczne karczowanie pni	szt.		
	3		szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
3	KNR 2-01 0110-02;	Wywożenie karpiny na odległość 10 km	mp		
	KNR 2-01 0110-05;				
	KNR 2-01 0110-03;				
	KNR 2-01 0110-04;				
	30		mp	30.000	
				RAZEM	30.000
2		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
4	KNR 2-31 0810-03	Rozebranie płyt chodnikowych -betonowych i elementów betonowych-obrzeża, krawężniki wraz z wywozem na odległość 10,0 km	m ²		
	100		m ²	100.000	
				RAZEM	100.000
3		ROBOTY ZIEMNE			
5	KNNR 6 0101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 35 cm	m ²		
	207		m ²	207.000	
				RAZEM	207.000
6	KNNR 6 0101-01	Korytowanie na średnią gł. 15 cm,	m ²		
	1035		m ²	1035.000	
				RAZEM	1035.000
7	KNR 4-01 0108-07	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km grunt kat. IV	m ³		
	0108-08				
	227.7		m ³	227.700	
				RAZEM	227.700
8	KNR 2-25 0612-02	Zabezpieczenie istniejących przyłączy telefonicznych rurami osłonowymi - dwudzielnymi	m		
	6		m	6.000	
				RAZEM	6.000
4		NAWIERZCHNIA I KRAWĘŻNIKI			
9	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		
	1242		m ²	1242.000	
				RAZEM	1242.000
10	KNNR 6 0403-04	Ustawienie krawężników betonowych wystających o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem, na podsypce cementowo-piaskowej	m		
	135		m	135.000	
				RAZEM	135.000
11	KNNR 6 0404-05	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m		
	60		m	60.000	
				RAZEM	60.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
12	KNNR 6 d.4 0113-02	Wykonanie warstwy podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20,00 cm 1182	m ² m ²	 1182.000	
				RAZEM	1182.000
13	KNNR 6 d.4 1305-03	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych przy objętości betonu w jednym miejscu do 0.3 m ³ 0.9	m ³ m ³	 0.900	
				RAZEM	0.900
14	KNR 2-31 d.4 0511-03	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, kolorowej grubości 8 cm, na podsypce cementowo- piaskowej 1182	m ² m ²	 1182.000	
				RAZEM	1182.000
15	KNR 2-31 d.4 0511-02	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej 60	m ² m ²	 60.000	
				RAZEM	60.000
5		OZNAKOWANIE			
16	KNR 2-25 d.5 0420-01	Ustawienie znaków drogowych: D-18 - 1 szt. D-18a - 1 szt. wraz z tabliczką T-29 (tabliczka informująca o miejscu przeznaczonym dla pojazdu osoby niepełnosprawnej) 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
17	KNR 2-25 d.5 0419-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych ocynkowanych o śr.60 mm - budowa 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
18	KNNR 6 d.5 0705-07	Wykonanie oznakowania poziomego - miejsce niepełnosprawne wraz z symbolem 20	m ² m ²	 20.000	
				RAZEM	20.000
6		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
19	kalk. własna d.6	Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000

MAG-BUD

Piotr Grzyb
Upr. nr 2017/50/WZ