

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Rewitalizacja ul. 11-go Listopada w Grodzisku Mazowieckim (od ul. Spółdzielczej do ul. 1-go Maja)
ARCHITEKTURA ETAP I i II
ADRES INWESTYCJI : ul. 11-go Listopada - wg wykazu działek
INWESTOR : Gmina Grodzisk Mazowiecki
ADRES INWESTORA : ul. Kościuszki 32 A; 05-825 Grodzisk Mazowiecki
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :
BRANŻA : MAŁA ARCHITEKTURA
DATA OPRACOWANIA : 30.09.2025

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Wykaz działek:

DZIAŁKA NR. EW. 108/4 Z OBRĘBU 0011 I 38/9 Z OBRĘBU 0012
ORAZ DZIAŁKI NR. EW. 9/2, 47/14, 48/3, 48/4, 48/6, 64/3, 85/1, 85/2, 86/1, 86/2,
102/10, 102/20, 109/14, 113/6, 113/10, 113/18 Z OBRĘBU 0023
I 1, 2, 17/4, 36, 37/5, 62/3, 70/6, 104/13, 110, 125/1 Z OBRĘBU 0024
JEDNOSTKA EW. : 140504_4

Etap I obejmuje odcinek od ul. Spółdzielczej/17 Stycznia wraz z fragmentami tych ulic do ul. Harcerskiej

Etap II obejmuje odcinek od ul. Żwirki i Wigury wraz z fragmentem tej ulicy do ul. Lecha Zondka/ Bolesława Limanowskiego wraz z fragmentami tych ulic.

ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM BUDOWLANYM

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
30.09.2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Etap I			
1.1		Mała architektura			
1 d.1.1	KNR-W 2-01 0308-11	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m ² i głębokości do 1.0 m (kat.gr.IV), dół. przygotowanie podłoża - do obsadzenia elem. małej architektury 43	dół. dół.	43.000	
				RAZEM	43.000
2 d.1.1	KNR-W 2-02 0203-01 z.sz. r 03 5.7. 9907-05	Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0.5 m ³ - ręczne układanie betonu (do 1 m ³ w jednym miejscu) 43*0.1	m ³ m ³	4.300	
				RAZEM	4.300
3 d.1.1	KNR 2-21 0607-01 analogia	Ławki parkowe z oparciem wg opisu PT 8	szt szt	8.000	
				RAZEM	8.000
4 d.1.1	KNNR 6 0703-01 analogia	Stojaki rowerowe wg opisu PT 10	szt szt	10.000	
				RAZEM	10.000
5 d.1.1	KNR 2-23 0501-01 analogia	Kosze na śmiecie wg opisu PT 7	szt. szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
1.2		Słupki chodnikowe, stałe			
6 d.1.2	KNR AT-17 0102-03	Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 150 mm techniką diamentową w n. wierzchni Krotność = 6 12	cm cm	12.000	
				RAZEM	12.000
7 d.1.2	KNNR 6 0702-01 analogia	Montaż słupków stałych wg opisu 6	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
2		Etap II			
2.1		Mała architektura			
8 d.2.1	KNR-W 2-01 0308-11	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m ² i głębokości do 1.0 m (kat.gr.IV), dół. przygotowanie podłoża - do obsadzenia elem. małej architektury 49	dół. dół.	49.000	
				RAZEM	49.000
9 d.2.1	KNR-W 2-02 0203-01 z.sz. r 03 5.7. 9907-05	Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0.5 m ³ - ręczne układanie betonu (do 1 m ³ w jednym miejscu) 49*0.1	m ³ m ³	4.900	
				RAZEM	4.900
10 d.2.1	KNR 2-21 0607-01 analogia	Ławki parkowe z oparciem wg opisu PT 11	szt szt	11.000	
				RAZEM	11.000
11 d.2.1	KNNR 6 0703-01 analogia	Stojaki rowerowe wg opisu PT 10	szt szt	10.000	
				RAZEM	10.000
12 d.2.1	KNR 2-23 0501-01 analogia	Kosze na śmiecie wg opisu PT 7	szt. szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
2.2		Słupki chodnikowe, stałe			
13 d.2.2	KNR AT-17 0102-03	Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 150 mm techniką diamentową w n. wierzchni Krotność = 18 12	cm cm	12.000	
				RAZEM	12.000
14 d.2.2	KNNR 6 0702-01 analogia	Montaż słupków stałych wg opisu 18	szt. szt.	18.000	
				RAZEM	18.000