

---

## PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : MODERNIZACJA ODDZIAŁÓW - LARYNGOLOGIA  
ADRES INWESTYCJI : CHOJNICE

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł  
Poziom cen :

### NARZUTY

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

**Słownie: zero i 00/100 zł**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

| Lp.     | Podstawa     | Opis i wyliczenia                                                                                                              | j.m.            | Poszcz       | Razem          |
|---------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|----------------|
| 1       |              | <b>SALA ZABIEGOWA</b>                                                                                                          |                 |              |                |
| 1.1     |              | <b>Pomieszczenie</b>                                                                                                           |                 |              |                |
| 1.1.1   |              | <b>Posadzka</b>                                                                                                                |                 |              |                |
| 1       | KNR 4-01     | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych                                                                                         | m <sup>2</sup>  |              |                |
| d.1.    | 0818-05      |                                                                                                                                |                 |              |                |
| 1.1     |              | 7.0*6.69-3.6*2.03+1.91*1.41                                                                                                    | m <sup>2</sup>  | 42.215       |                |
|         |              |                                                                                                                                |                 | <b>RAZEM</b> | <b>42.215</b>  |
| 2       | KNR AT-42    | Przygotowanie podłoża pod okładziny podłogowe - oczyszczenie i zmycie                                                          | m <sup>2</sup>  |              |                |
| d.1.    | 0102-01      |                                                                                                                                |                 |              |                |
| 1.1     |              | 7.0*6.69-3.6*2.03+1.91*1.41+0.91*1.41+1.02*1.91                                                                                | m <sup>2</sup>  | 45.446       |                |
|         |              |                                                                                                                                |                 | <b>RAZEM</b> | <b>45.446</b>  |
| 3       | KNR AT-27    | Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie | m <sup>2</sup>  |              |                |
| d.1.    | 0401-03      | Krotność = 2                                                                                                                   |                 |              |                |
| 1.1     |              | 7.0*6.69-3.6*2.03+1.91*1.41+0.91*1.41+1.02*1.91                                                                                | m <sup>2</sup>  | 45.446       |                |
|         |              |                                                                                                                                |                 | <b>RAZEM</b> | <b>45.446</b>  |
| 4       | KNR 9-13     | Wykonanie podkładu pod posadzki samoniwelującą wylewką cementową CE-KOL L-01 grubości 2 mm                                     | m <sup>2</sup>  |              |                |
| d.1.    | 0302-04      |                                                                                                                                |                 |              |                |
| 1.1     |              | 7.0*6.69-3.6*2.03+1.91*1.41+0.91*1.41+1.02*1.91                                                                                | m <sup>2</sup>  | 45.446       |                |
|         |              |                                                                                                                                |                 | <b>RAZEM</b> | <b>45.446</b>  |
| 5       | KNR 9-13     | Wykonanie podkładu pod posadzki samoniwelującą wylewką cementową CE-KOL L-01 - dodatek za każdy 1 mm grubości                  | m <sup>2</sup>  |              |                |
| d.1.    | 0302-05      | Krotność = 12                                                                                                                  |                 |              |                |
| 1.1     |              | 7.0*6.69-3.6*2.03+1.91*1.41+0.91*1.41+1.02*1.91                                                                                | m <sup>2</sup>  | 45.446       |                |
|         |              |                                                                                                                                |                 | <b>RAZEM</b> | <b>45.446</b>  |
| 6       | KNR 13-18    | Szlifowanie warstwy wylewki samopoziomującej                                                                                   | dm <sup>2</sup> |              |                |
| d.1.    | 0303-01      |                                                                                                                                |                 |              |                |
| 1.1     |              | 7.0*6.69-3.6*2.03+1.91*1.41+0.91*1.41+1.02*1.91                                                                                | dm <sup>2</sup> | 45.446       |                |
|         |              |                                                                                                                                |                 | <b>RAZEM</b> | <b>45.446</b>  |
| 7       | KNR-W 2-02   | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe                                                     | m <sup>2</sup>  |              |                |
| d.1.    | 1123-02      |                                                                                                                                |                 |              |                |
| 1.1     |              | 7.0*6.69-3.6*2.03+1.91*1.41+0.91*1.41+1.02*1.91                                                                                | m <sup>2</sup>  | 45.446       |                |
|         |              |                                                                                                                                |                 | <b>RAZEM</b> | <b>45.446</b>  |
| 8       | KNR-W 2-02   | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych                                                    | m <sup>2</sup>  |              |                |
| d.1.    | 1123-04      |                                                                                                                                |                 |              |                |
| 1.1     |              | 7.0*6.69-3.6*2.03+1.91*1.41+0.91*1.41+1.02*1.91                                                                                | m <sup>2</sup>  | 45.446       |                |
|         |              |                                                                                                                                |                 | <b>RAZEM</b> | <b>45.446</b>  |
| 1.1.2   |              | <b>Ściany</b>                                                                                                                  |                 |              |                |
| 1.1.2.1 |              | <b>plyta antybakteryjna</b>                                                                                                    |                 |              |                |
| 9       | KNR 4-01     | Rozebranie wykładziny ściennej z płytek                                                                                        | m <sup>2</sup>  |              |                |
| d.1.    | 0819-15      |                                                                                                                                |                 |              |                |
| 1.2.    |              |                                                                                                                                |                 |              |                |
| 1       |              | (7.0*2+6.69*2)*2.95+(1.02*2+1.91*6+0.91*2+1.41*2)*2.95-1.2*2.0*4-0.9*2.0*4-2.07*1.76*2+0.25*(2.07*2+1.76*2*2)                  | m <sup>2</sup>  | 112.993      |                |
|         |              |                                                                                                                                |                 | <b>RAZEM</b> | <b>112.993</b> |
| 10      | KNR 4-01     | Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km                                                  | m <sup>3</sup>  |              |                |
| d.1.    | 0108-09      |                                                                                                                                |                 |              |                |
| 1.2.    |              |                                                                                                                                |                 |              |                |
| 1       |              | 112.993*0.02                                                                                                                   | m <sup>3</sup>  | 2.260        |                |
|         |              |                                                                                                                                |                 | <b>RAZEM</b> | <b>2.260</b>   |
| 11      | KNR 4-01     | Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km                                              | m <sup>3</sup>  |              |                |
| d.1.    | 0108-10      | Krotność = 6                                                                                                                   |                 |              |                |
| 1.2.    |              |                                                                                                                                |                 |              |                |
| 1       |              | 112.993*0.02                                                                                                                   | m <sup>3</sup>  | 2.260        |                |
|         |              |                                                                                                                                |                 | <b>RAZEM</b> | <b>2.260</b>   |
| 12      | kalk. własna | Utylizacja gruzu                                                                                                               | m <sup>3</sup>  |              |                |
| d.1.    |              |                                                                                                                                |                 |              |                |
| 1.2.    |              |                                                                                                                                |                 |              |                |
| 1       |              | 112.993*0.02                                                                                                                   | m <sup>3</sup>  | 2.260        |                |
|         |              |                                                                                                                                |                 | <b>RAZEM</b> | <b>2.260</b>   |

| Lp.                     | Podstawa                          | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | j.m.                                 | Poszcz          | Razem          |
|-------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|----------------|
| 13<br>d.1.<br>1.2.<br>1 | KNR 4-01<br>0716-02               | Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup><br><br>(7.0*2+6.69*2)*2.95+(1.02*2+1.91*6+0.91*2+1.41*2)*2.95-1.2*2.0*4-0.9*2.0*4-2.07*1.76*2+0.25*(2.07*2+1.76*2*2) | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>112.993 |                |
|                         |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                      | <b>RAZEM</b>    | <b>112.993</b> |
| 14<br>d.1.<br>1.2.<br>1 | ZKNR C-2<br>0601-08               | Przygotowanie podłoża cementowego; szpachlowanie<br><br>(7.0*2+6.69*2)*2.95+(1.02*2+1.91*6+0.91*2+1.41*2)*2.95-1.2*2.0*4-0.9*2.0*4-2.07*1.76*2+0.25*(2.07*2+1.76*2*2)                                                                                                                                               | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>112.993 |                |
|                         |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                      | <b>RAZEM</b>    | <b>112.993</b> |
| 15<br>d.1.<br>1.2.<br>1 | ZKNR C-2<br>0602-01               | Przygotowanie podłoża. Wyrównanie podłoża przez szlifowanie<br><br>(7.0*2+6.69*2)*2.95+(1.02*2+1.91*6+0.91*2+1.41*2)*2.95-1.2*2.0*4-0.9*2.0*4-2.07*1.76*2+0.25*(2.07*2+1.76*2*2)                                                                                                                                    | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>112.993 |                |
|                         |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                      | <b>RAZEM</b>    | <b>112.993</b> |
| 16<br>d.1.<br>1.2.<br>1 | KNR AT-27<br>0401-01              | Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie - 2 warstwy<br>Krotność = 2<br><br>(7.0*2+6.69*2)*2.95+(1.02*2+1.91*6+0.91*2+1.41*2)*2.95-1.2*2.0*4-0.9*2.0*4-2.07*1.76*2+0.25*(2.07*2+1.76*2*2)                                     | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>112.993 |                |
|                         |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                      | <b>RAZEM</b>    | <b>112.993</b> |
| 17<br>d.1.<br>1.2.<br>1 | ZKNR C-2<br>0606-04               | Klejenie wykładzin rulonowych PCW jednowarstwowych na przygotowanym podłożu - analogia ekologiczna płyta antybakteryjna<br><br>(7.0*2+6.69*2)*2.95+(1.02*2+1.91*6+0.91*2+1.41*2)*2.95-1.2*2.0*4-0.9*2.0*4-2.07*1.76*2+0.25*(2.07*2+1.76*2*2)                                                                        | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>112.993 |                |
|                         |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                      | <b>RAZEM</b>    | <b>112.993</b> |
| 18<br>d.1.<br>1.2.<br>1 | kalk. własna                      | Dostarczenie i montaż odojnic<br><br>4.0                                                                                                                                                                                                                                                                            | m<br><br>m                           | <br><br>4.000   |                |
|                         |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                      | <b>RAZEM</b>    | <b>4.000</b>   |
| 19<br>d.1.<br>1.2.<br>1 | kalk. własna                      | Dostarczenie i montaż pochwytów<br><br>4.0                                                                                                                                                                                                                                                                          | m<br><br>m                           | <br><br>4.000   |                |
|                         |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                      | <b>RAZEM</b>    | <b>4.000</b>   |
| 20<br>d.1.<br>1.2.<br>1 | kalk. własna                      | Demontaż urządzeń i ponowny montaż, zabezpieczenie urządzeń w pomieszczeniach remontowanym<br><br>1                                                                                                                                                                                                                 | kpl<br><br>kpl                       | <br><br>1.000   |                |
|                         |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                      | <b>RAZEM</b>    | <b>1.000</b>   |
| <b>1.1.<br/>3</b>       |                                   | <b>Malowanie sufitów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                      |                 |                |
| 21<br>d.1.<br>1.3       | KNR 4-01<br>1202-09               | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup><br><br>7.0*6.69-3.6*2.03+1.91*1.41+0.91*1.41+1.02*1.91                                                                                                                                                             | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>45.446  |                |
|                         |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                      | <b>RAZEM</b>    | <b>45.446</b>  |
| 22<br>d.1.<br>1.3       | KNR 2-02<br>0815-06               | Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych<br><br>7.0*6.69-3.6*2.03+1.91*1.41+0.91*1.41+1.02*1.91                                                                                                                                                    | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>45.446  |                |
|                         |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                      | <b>RAZEM</b>    | <b>45.446</b>  |
| 23<br>d.1.<br>1.3       | KNR-W 4-01<br>1204-05<br>analogia | Jednokrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów - gruntowanie<br><br>7.0*6.69-3.6*2.03+1.91*1.41+0.91*1.41+1.02*1.91                                                                                                                                                                      | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>45.446  |                |
|                         |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                      | <b>RAZEM</b>    | <b>45.446</b>  |
| 24<br>d.1.<br>1.3       | KNR-W 4-01<br>1204-01             | Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych sufitów<br><br>7.0*6.69-3.6*2.03+1.91*1.41+0.91*1.41+1.02*1.91                                                                                                                                                                                              | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>45.446  |                |
|                         |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                      | <b>RAZEM</b>    | <b>45.446</b>  |

| Lp.               | Podstawa            | Opis i wyliczenia                                                                            | j.m. | Poszcz       | Razem         |
|-------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|---------------|
| <b>1.1.<br/>4</b> |                     | <b>Instalacje elektryczne</b>                                                                |      |              |               |
| 25<br>d.1.<br>1.4 | KNR 4-03<br>0606-02 | Wymiana opraw                                                                                | szt. |              |               |
|                   |                     | 6+4+2                                                                                        | szt. | 12.000       |               |
|                   |                     |                                                                                              |      | <b>RAZEM</b> | <b>12.000</b> |
| 26<br>d.1.<br>1.4 | KNR 4-03<br>0602-03 | Wymiana opraw żarowych hermetycznych porcelanowych do przykręcania na cegle lub gruzobetonie | szt. |              |               |
|                   |                     | 2                                                                                            | szt. | 2.000        |               |
|                   |                     |                                                                                              |      | <b>RAZEM</b> | <b>2.000</b>  |
| 27<br>d.1.<br>1.4 | KNR 4-03<br>0306-01 | Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe bez styku uziemiającego          | szt. |              |               |
|                   |                     | 32                                                                                           | szt. | 32.000       |               |
|                   |                     |                                                                                              |      | <b>RAZEM</b> | <b>32.000</b> |
| 28<br>d.1.<br>1.4 | KNR 4-03<br>0501-01 | Wymiana łączników warstwowych do 25 A (do 2 przyłączanych przewodów) na betonie              | szt. |              |               |
|                   |                     | 8                                                                                            | szt. | 8.000        |               |
|                   |                     |                                                                                              |      | <b>RAZEM</b> | <b>8.000</b>  |