
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja pomieszczeń w KPP Szamotuły
ADRES INWESTYCJI : Szamotuły ul. Polna 3
INWESTOR : Komenda Wojewódzka Policji
Poznań, ul. Kochanowskiego 2A
BRANŻA : ogólnobudowlana
DATA OPRACOWANIA : 07.09.2017

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
07.09.2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Modernizacja poczekalni			
1	KNR 0-23 d.1 2611-01	Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie 9.63*3.78	m ² m ²		
				36.401	
				RAZEM	36.401
2	KNR 0-23 d.1 2611-02	Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 36.401	m ² m ²		
				36.401	
				RAZEM	36.401
3	KNR 2-02 d.1 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachłow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku 36.401	m ² m ²		
				36.401	
				RAZEM	36.401
4	KNR 2-02 d.1 1505-10	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 36.401	m ² m ²		
				36.401	
				RAZEM	36.401
5	KNR 4-01 d.1 0701-03 analogia	Odbicie tynków dekoracyjnych z ścian 24.83*2.70 -1.73*1.66*2 -1.76*2.11 -1.25*2.11 -2 -3.26*2.70 ościeża 3.38*2+3.31	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²		
				67.041	
				-5.744	
				-3.714	
				-2.638	
				-2.000	
				-8.802	
				10.070	
				RAZEM	54.213
6	KNR 0-23 d.1 2611-01	Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie 54.213	m ² m ²		
				54.213	
				RAZEM	54.213
7	KNR 0-23 d.1 2611-02	Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 54.213	m ² m ²		
				54.213	
				RAZEM	54.213
8	KNR 2-02 d.1 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachłow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku 54.213	m ² m ²		
				54.213	
				RAZEM	54.213
9	KNR 2-02 d.1 1505-02	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gład- kich bez gruntowania - dod.za każde dalsze malowanie 14.227	m ² m ²		
				14.227	
				RAZEM	14.227
10	KNR 0-23 d.1 0931-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CER- MIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygoto- wanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej 44.143	m ² m ²		
				44.143	
				RAZEM	44.143
11	KNR 0-23 d.1 0931-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku żywicznego wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzch- nie poziome 44.143	m ² m ²		
				44.143	
				RAZEM	44.143
12	KNR-W 4- d.1 01 0819-05	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych 4.21*10.03	m ² m ²		
				42.226	
				RAZEM	42.226
13	KNR 0-23 d.1 2611-02	Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 42.226	m ² m ²		
				42.226	
				RAZEM	42.226
14	KNR 2-02 d.1 1118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną 42.226	m ² m ²		
				42.226	
				RAZEM	42.226
2		Rozebranie ścianki i montaż drzwi zewnętrznych			
15	KNR 4-01 d.2 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa- piennej 1.38*2.22	m ² m ²		
				3.064	
				RAZEM	3.064

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	KNR 0-19 d.2 0928-12	Demontaż i montaż drzwi z PCV	m ²		
		2	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
17	d.2 kalk. własna	Obróbka drzwi zewnętrznych styropianem od zewnątrz i wewnątrz na gotowo	m ²		
		1	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
3		Tynkowanie tynkiem dekoracyjnym klatki schodowej wraz i części korytarza na parterze			
18	KNR 0-23 d.3 0931-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CER-MIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m ²		
		klatka schodowa			
		4.85*2*1.50	m ²	14.550	
		2.64*1.50	m ²	3.960	
		4.85*1.50*2	m ²	14.550	
		2.67*1.50	m ²	4.005	
		2.34*1.50*2	m ²	7.020	
		parter			
		7.37*1.50	m ²	11.055	
		0.85*1.50	m ²	1.275	
		1.50*25	m ²	37.500	
		(1.65*2+1.00+1.17)*1.50	m ²	8.205	
				RAZEM	102.120
19	KNR 0-23 d.3 0931-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku żywicznego dekoracyjnego gr. 1.5 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m ²		
		102.120	m ²	102.120	
				RAZEM	102.120
4		Modernizacja łazienki na I piętrze			
20	KNR-W 4- d.4 01 0819-05 analogia	Rozebranie posadzek i ścian z płytek ceramicznych	m ²		
		6.41*2.00	m ²	12.820	
		2.50*0.85	m ²	2.125	
		0.50*1.20	m ²	0.600	
				RAZEM	15.545
21	KNR 4-01 d.4 0701-01	Odbicie tynków wewn.z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow.odbicia do 5 m ²	m ²		
		6.41*2.91	m ²	18.653	
				RAZEM	18.653
22	KNR 4-01 d.4 0716-01	Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o pow.podłogi do 5 m ²	m ²		
		6.41*2.91	m ²	18.653	
				RAZEM	18.653
23	KNR 2-02 d.4 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		6.41*0.91	m ²	5.833	
				RAZEM	5.833
24	KNR 0-12 d.4 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 60 x 30 cm - na klej	m ²		
		12.82	m ²	12.820	
				RAZEM	12.820
25	KNR 0-12 d.4 1118-04	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną	m ²		
		2.725	m ²	2.725	
				RAZEM	2.725
26	KNR-W 2- d.4 02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		5.833	m ²	5.833	
				RAZEM	5.833
27	KNR 2-02 d.4 1019-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o pow. do 2.0 m ² fabrycznie wykończone	m ²		
		2	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
28	KNR 0-41 d.4 0110-03	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii SUPER-FLEX-100 - uszczelnienie powierzchni poddanych działaniu wody bez ciśnienia	m ²		
		2.5*0.85	m ²	2.125	
		0.50*1.20	m ²	0.600	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
29	KNR 0-18	Montaż ścianki z HPL wraz z drzwiami	m ²	RAZEM	2.725
d.4	2612-07				
	analogia	0.80*2.70	m ²	2.160	
				RAZEM	2.160
30	kalk. własna	W ramach modernizowanego pomieszczenia należy przyjąć: wymianę instalacji wodnej i kanalizacyjnej, wymianę tzw białego montażu (umywalka wraz z syfonem i baterią, muszla ustępowa wraz z system spłukującym)	kpl		
d.4		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
31	kalk. własna	Montaż logo (Komenda Powiatowa Policji w Szamotułach)	szt		
d.4		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000