

Sicienko, 28.12.2023r.

**Zamawiający:****GMINA SICIENKO****ul. Mrotecka 9****86-014 Sicienko****Odpowiedzi na zapytania wykonawcy dotyczące treści SWZ****Dotyczy: Renowacja i adaptacja zabytkowego pałacu wraz z zagospodarowaniem parku w miejscowości Mochle – etap I**

Nr postępowania: 271.98.2023

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawca zwrócił się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

1. Zgodnie z zapisami dokumentacji ściany płaskie elewacji należy oczyścić z farby, naprawić pęknięcia prętami spiralnymi, wymienić głuche tynki i pomalować. Taki zakres prac na elewacji sprawi, iż wszystkie miejsca napraw (nawet przy odpowiednim doborze materiału tynkarskiego) będą widoczne na elewacji. Czy w celu ujednoczenia lica elewacji należy przyjąć wykonanie przecierki renowacyjnej na wszystkich elementach płaskich?

**Odpowiedź:** Należy wykonać przecierkę renowacyjną na całości w celu ujednoczenia faktury elewacji.

2. Zgodnie z zapisami dokumentacji należy miejscowo uzupełnić wszystkie detale architektoniczne (gzymсы, opaski). Miejsca te będą widoczne po końcowym malowaniu. Wizja lokalna wykazała, iż istniejące detale są nierówne, a poszczególne profile w detalach "płyną" i często zanikają. Czy w celu osiągnięcia jak najlepszego efektu końcowego należy przeciągnąć i ujednoczyć wszystkie profile elewacyjne specjalistycznymi zaprawami sztukatorskimi?

**Odpowiedź:** Tak, należy przeciągnąć i ujednoczyć wszystkie profile elewacyjne specjalistycznymi zaprawami sztukatorskimi, na wszystkich gzymсыch należy wykonać przecierkę renowacyjną np. pędzlem tak, aby uzyskać jednolitą fakturę nawierzchni.