

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń

NAZWA INWESTYCJI : Remont ogrodzenia budynku Leśniczówki Bistuszowa nr inw. 110/25
ADRES INWESTYCJI : Bistuszowa 76, 33-160 Ryglice
INWESTOR : Nadleśnictwo Gromnik
ADRES INWESTORA : 33-180 Gromnik, ul. Generała Andersa 1

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Maciej Nowak
DATA OPRACOWANIA : 17/04/2023

WYKONAWCA :


INWESTOR :

Data opracowania
17/04/2023

Data zatwierdzenia

05.06.2023..

mgr inż. Maciej Nowak


Upr. Konstrukcyjno-budowlane
do kierowania robotami bez ograniczeń
Nr DOŚ/BO/0070/10

NADLEŚNICZY
Nadleśnictwa Gromnik
Grzegorz Wojtanowski

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1	d.1 analiza indywidualna	Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - rozebranie-ELEMENTY METALOWE NALEŻY PRZEKAZAĆ INWESTOROWI A GRUZ WYWIEŻĆ I ZUTYLIZOWAĆ 44*1.5	m ²		
			m ²	66.000	
				RAZEM	66.000
2	KNR 2-31 d.1 0815-03 analogia	Rozebranie zabezpieczenia skarpy przy ogrodzeniu z płyt betonowych wysokości 60cm 8*0.6	m ²		
			m ²	4.800	
				RAZEM	4.800
3	KNR 4-01 d.1 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km 17*0.2*0.2*0.8+4.8*0.06	m ³		
			m ³	0.832	
				RAZEM	0.832
4	d.1 kalk. własna	Utylizacja gruzu. UWAGA KARTĘ PRZEKAZANIA GRUZU DO UTYLIZACJI NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO DOKUMENTACJI ODBIOROWEJ poz.3	m ³		
			m ³	0.832	
				RAZEM	0.832
2		ROBOTY MONTAŻOWE			
5	KNR 2-01 d.2 0312-11	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 1.2 m (kat. gruntu IV)-doły o wymiarach 0,4x0,4x1,2m 12	dół.		
			dół.	12.000	
				RAZEM	12.000
6	KNR 2-01 d.2 0312-11	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 1.2 m (kat. gruntu IV)-doły o wymiarach 0,4x0,4x1,8m (R=1,5) 5	dół.		
			dół.	5.000	
				RAZEM	5.000
7	KNR 2-02 d.2 1804-11 analogia	Ogrodzenie z siatki wysokości 1,2 m na słupkach stalowych o rozstawie 2,71 m - siatka o oczku 50x50mm 44	m		
			m	44.000	
				RAZEM	44.000
8	KNR 2-02 d.2 1217-03 analogia	Wykonanie wzmocnienia słupków zewnętrznych i srodkowego -3szt 6	m		
			m	6.000	
				RAZEM	6.000
9	KNR 2-31 d.2 0407-02 analogia	Montaż cokołów betonowych o wysokości 20cm wraz z łącznikami podmurówki typu H 44	m		
			m	44.000	
				RAZEM	44.000
10	KNNR 10 d.2 0407-01	Wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi typu "Krata" mała 90x60x10 cm 8*0.6	m ²		
			m ²	4.800	
				RAZEM	4.800
3		Roboty wykończeniowe			
11	d.3 analiza indywidualna	Zakup i dowóz ziemi 20	m ³		
			m ³	20.000	
				RAZEM	20.000
12	KNR 2-21 d.3 0218-02	Rozścielenie ziemi ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim 20	m ³		
			m ³	20.000	
				RAZEM	20.000