


ELEWACJA ZACHODNIA



ELEWACJA D-D

ELEWACJA E-E

ŚCIANA Północna



ELEWACJA Południowa



ELEWACJA Wschodnia



ŚCIANA Północna

KOLORY ELEWACJI

- Tynk mineralny kolor żółty
RAL 1018
NCS S 0570-Y
- Tynk mineralny kolor pomarańczowy
RAL 1033
NCS S 1070-Y20R
- Tynk mineralny kolor czerwony
RAL 3020
NCS S 1085-Y90R
- Tynk mineralny kolor malinowy
RAL 4010
NCS S-1070-R20B
- Tynk mineralny kolor morski
RAL 6027
NCS S-2030-B60G
- Tynk mineralny kolor zielony
RAL
NCS S 0560-G50Y
- Tynk mineralny kolor biały
RAL 9003
NCS S 0500N
- Obróbka blacharska, parapety
kolor grafitowy
RAL 7016
NCS S 7500N

- UWAGI OGÓLNE:
- Dokumentację projektową drukować w kolorze.
 - Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary sprawdzić w naturze.
 - Dokumentacja branży architektonicznej jest nadrzędna względem opracowań branżowych.
 - Wszelkie ewentualne niezgodności należy skonsultować z głównym projektantem i projektantami branżowymi.
 - Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku, ani też używać go jako szablonu.
 - Obowiązujące są tylko wartości liczbowe wymiarów.
 - Wszystkie wymiary pojawiające się w jednym ciągu wymiarowym opisane tą samą literą oznaczają, że jest to taka sama odległość, będąca częścią długości całkowitej.
 - Część rysunkową projektu rozpatrywać zgodnie z opisem technicznym i odpowiednimi rysunkami branżowymi.
 - Obowiązkiem Wykonawcy jest zapoznać się ze stanem istniejącym na placu budowy oraz uzyskać akceptację projektantów na zastosowanie rozwiązań zamiennych.
 - Rysunki warsztatowe przedstawić do akceptacji projektanta.
 - Wszystkie prace muszą być wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, z zachowaniem szczególnej ostrożności i pod stałym nadzorem osób uprawnionych.
 - W sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiązują:
 - Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych
 - Normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
 - Instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia i atesty Instytutu Techniki Budowlanej
 - Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów
 - Przepisy techniczne instytucji kontrolujących jakość materiałów i wykonywania robót
 - Nazwy własne urządzeń czy materiałów użyto jako przykładowe, dopuszcza się użycie innych materiałów lub urządzeń o parametrach nie gorszych od wskazanych w projekcie i za zgodą inwestora i autora projektu.
 - Wszystkie materiały użyte do wykonania powinny mieć odpowiednie atesty dopuszczające do użycia w budownictwie obiektowym oraz mieć co najmniej reakcję na ogień NRO (nierozprzestrzeniające ognia).

Temat:		Projekt rozbudowy przedszkola nr 1 na potrzeby funkcjonowania żłobka w Konstanytnynie Łódzkim	
Inwestor:		Gmina Konstanytnynów Łódzki ul. Złgerska 2	
Lokalizacja:		Konstanytnynów Łódzki ul. Daszyńskiego 3 dz. nr ewid. 295;	
Branża:		ARCHITEKTURA	Skala: 1:100
Nazwa rysunku:		ELEWACJE	Data: 12.2020
Autorzy: mgr inż. arch. Danuta Janek upr. nr 27/00/WŁ. mgr inż. arch. Arkadiusz Kiszczuk mgr inż. arch. Przemysław Michniewski		Podpis:	Nr ark. <