





Podpora pod centrale wentylacyjną 1700x520x640 [szer,gł,wys]  
Waga 290 kg



3	1700x520x640 [szer,gł,wys] Waga 118 kg (1900x1200x500)			Ilość dla jednej podpory
Lp.	Oznaczenie do zamówienia	Numer katalogowy	Nazwa	
1	OG-PDRG-MF-300	81231304111	Podpora dachowa regul. obr. profilu szer. 41mm 300	4,00
2	XP-SZ-MF2,5-2000	80741412528	Profil MF2,5 2000mm	1,00
3	XP-SZ-MF2,5-2000	80741412528	Profil MF2,5 2000mm	2,00
4	XP-SZ-MF2,5-3000	80741412538	Profil MF2,5 3000mm	1,00
5	XP-XZ7-MF	81141070018	Kształtka XZ7 90 profilu szer. 41mm	4,00
6	XP-PD-10	81480101008	Podkładka M10 fi 10,5mm śr. 26mm	16,00
7	XP-EZP-MF-M10	81140411008	Nakrętka ślizgowa EZP M10 profilu szer. 41mm	16,00
8	XP-10S-M10X30	81402100308	Śruba 10S 6-kąt. M10X30	16,00
9	XP-XK-MF	81141410008	Kształtka kapeluszowa XK profilu MF	4,00
10	XP-10S-M10X30	81402100308	Śruba 10S 6-kąt. M10X30	12,00
11	XP-EZP-MF-M10	81140411008	Nakrętka ślizgowa EZP M10 profilu szer. 41mm	12,00
12	XP-PD-10	81480101008	Podkładka M10 fi 10,5mm śr. 26mm	12,00
13	XP-PDC-MF	81107414108	Podkładka M12 profilu szer. 41mm	4,00
14	XP-10S-M10X60	81402100608	Śruba 10S 6-kąt. M10X60	4,00
15	XP-EZP-MF-M10	81140411008	Nakrętka ślizgowa EZP M10 profilu szer. 41mm	4,00
16	XP-SZ-MF2,5-2000	80741412528	Profil MF2,5 2000mm	2,00
17	ZS-MF	81101414105	Zaślepka profilu MF	12,00

Wszystkie wymiary należy zweryfikować na budowie.  
Dobre mocowania oraz ich obciążenia na obiekt należy uzgodnić z konstruktorem obiektu.  
Elementy wystawione na działanie warunków atmosferycznych lub korozyjnych zaleca się wykonać w ocynku ogniowym, powłoce Ultra Cover XP lub w stali nierdzewnej

		Tytuł rysunku:  Podpora pod centrale wentylacyjną 1700x520x640 [szer,gł,wys] Waga 290 kg	
OPRACOWAŁ:  mgr inż. Paweł Giedziuszewicz		INWESTYCJA / WYKONAWCA:  Maweko/ Przedszkole nr 1 Konstancynów Łódzki	
Niniejszy rysunek stanowi informację o produktach THALE Sp. z o. Sp. k. i warunkach ich zastosowania; został opracowany na podstawie dokumentacji technicznej THALE Sp. z o. Sp. k., nie stanowi projektu w rozumieniu właściwych przepisów		NR RYS.:  365/12/20/3	
		DATA:  22/12/2020	