



A-A



B-B



## LEGENDA

- ISTNIEJĄCE STOPNIE ZŁAZOWE ZAMONTOWANE MUŁANKOWE,
- ISTNIEJĄCY WŁAZ KANAŁOWY OKRAŚY KLASA D400,
- ISTNIEJĄCE OBEITONOWANIE WŁAZU (ZABEZPIECZENIE WŁAZU),
- ISTNIEJĄCA PŁYTA POKRYWOWA Z OTWOREM WŁAZOWYM Ø600,
- ISTNIEJĄCA STUDNIA Dł1000mm Z KRĘGÓW BETONOWYCH
- ISTNIEJĄCA DENNICZA Dł1000mm,
- PRZEJŚCIE SZCZELNE
- ISTNIEJĄCY ODCINEK PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNEGO Ø160
- PROJEKTOWANA INSTALACJA ZEWNĘTRZNA KANALIZACJI SANITARNEJ
- Z BUDYNKU ZŁOBKA, RURY Dł160 PVC-U LITE
- TRÓJNIK Dł160/160 PVC KIELICHOWY
- KASKADA – RURA Dł160 PVC-U KLS SDR34 SN8
- OBEJMA – MOCOWANIE KASKADY DO KONSTRUKCJI STUDNI
- KIERUNEK PRZEPŁYWU ŚCIEKÓW

## UWAGI

WŁĄCZENIE INSTALACJI ZEWNĘTRZNEJ KANALIZACJI SANITARNEJ Z BUDYNKU  
ZŁOBKA WYKONAĆ JAKO SZCZELNE PRZY WYKORZYSTANIU SYSTEMOWYCH PRZEJŚĆ  
SZCZELNYCH NP. INTEGRA GLIWICE

Temat:	Projekt rozbudowy przedszkola nr 1 w Konstancynie Łódzkiej		
Inwestor:	Gmina Konstancynów Łódzki ul. Zgłeska 2		
Lokalizacja:	Konstancynów Łódzki ul. Daszyńskiego 3 dz. nr ewid. 295;		
Branża:	SANITARNA		Skala: 1:20
Nazwa rysunku:	SZCZEGÓŁ STUDNI K1	Podpis:	Data: 12.2020
Autorzy:	mgr inż. Adam LEVANDOWSKI uprawnienia nr: LOD/2548/P/WBS/16 specjalność: ścieki i instalacje sanitarne		Nr ark. ZTZ-IS-5
Sprawdzający:	mgr inż. Tomasz LEWINSKI uprawnienia nr: LOD/2548/P/WBS/16 specjalność: ścieki i instalacje sanitarne		Podpis: