Nm–1 24x42cm

Wykonać 2 szt.



Nr1 4Ø12 l=671

671

Wykaz zbrojenia

Nr pręta	Średnica [mm]	Długość [cm]	Liczba [szt.]			Długość całkowita [m]	
			prętów w 1 elemencie	elementów	całkowita prętów	RB500W	
						Ø6	Ø12
wykonać 2 szt.							
1	12	671	4	2	8		53,68
2	6	129	29	2	58	74,82	
Długość całkowita wg średnic					[m]	74,9	53,7
Masa 1mb pręta					[kg/mb]	0,222	0,888
Masa prętów wg średnic					[kg]	16,6	47,7
Masa prętów wg gatunków stali					[kg]	64,3	
Masa całkowita					[kg]	65	

Beton	B25 (C20/25)
Stal	RB500W
Otulina	c_{nom} =15+5=20 mm

Skala:	Faza projektu:		Imię i nazwisko	Data	Nr uprawnień:	Podpis
1:100	PW	Projektował:	mgr inż. Krzysztof Baliński	11/2020	LOD/0330/POOK/05	
		Sprawdzający	mgr inż. Krzysztof Ślusarczyk	11/2020	281/73/Łm	

Nazwa projektu: Projekt rozbudowy przedszkola nr 1 w Konstantynowie Łódzkim Konstantynów Łódzki ul. Daszyńskiego 3,dz. nr ewid. 295;

Usługi Projektowe
Krzysztof Baliński
ul. Lelewela 41
97-300 Piotrków Tryb.

Inwestor: GMINA KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI ul. ZGIERSKA 2

Nazwa rysunku: Nm–1

Tom: KONSTRUKCJA

Nr rysunku: K05