

Wartość kosztorysowa	0,00
Podatek VAT 0,00%	0,00
Cena kosztorysowa	0,00
Słownie: PLN	

Przedmiar robót

Remont posadzki polegający na wykonaniu powłoki nieiskrzącej i antystatycznej na budynku magazynowym nr 62 Kompleksu Wojskowego w Koszalinie oraz budynku magazynowego nr 23 Kompleksu Wojskowego w Kołobrzegu.

Obiekt	Budynek magazynowy nr 62 w Koszalinie oraz budynek magazynowy nr 23 w Kołobrzegu
Rodzaj robót	Prace remontowe budynków i obiektów budowlanych
Branża	Prace budowlane wielo-branżowe
Kod CPV	45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków 45111300-1 - Roboty rozbiórkowe 45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu 45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian 45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne 90500000-2 - Usługi związane z odpadami
Lokalizacja	Kompleks wojskowy przy ul. Wojska Polskiego 66, 75-901 Koszalin oraz Kompleks wojskowy przy ul. Koszalińskiej 76 w Kołobrzegu
Zamawiający	17 Wojskowy Oddział Gospodarczy, ul. 4-go Marca 3, 75-901 Koszalin
Biuro kosztorysowe	Sekcja Technicznego Utrzymania Nieruchomości Koszalin,
Poziom cen	Poziom cen określono na podstawie wydawnictwa " SEKOCENBUD " za III kw. 2020r.

Sporządził Andrzej Konon
Wojciech Kostrzewski
Sprawdził
Kierownik

Koszalin, 27.10.2020 r.

Przedmiar

Budynek magazynowy nr 62 w Koszalinie oraz budynek magazynowy nr 23 w Kołobrzegu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1. PRACE BUDOWLANE KOSZALIN Kod CPV: 45421100-5		
		1.1. Prace Budowlane - Budynek nr 62 w Koszalinie Kod CPV: 45421100-5		
1	KNR 4-01 0354/10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni ponad 2m2 19,68	m2	19,68
		razem	m2	19,68
2	KNR-W 2-02 1204/01	Zakup i montaż drzwi stalowych R=0.3 19,68	m2	19,68
		razem	m2	19,68
3	ZKNR C-2.1 0602/01	Wyrównanie podłoża przez szlifowanie pod systemy posadzkowe Kod CPV: zKNR c 2.1 0602/01 R=0.70	m2	214
4	KNR 2-02s 1115/06	Gruntowanie podłoża roztworem żywicy epoksydowej EP 70 BM	m2	214
5	KNR 2-02s 1102/02	Posypka kwarcowa	m2	214
6	KNR 2-02s 1102/04	Przykleić samoprzylepne miedziane taśmy przewodzące KB 20 3*214	m	642
		razem	m	642
7	KNR 2-02s 1115/02	Warstwa wygładzająca - antystatyczny lakier epoksydowy ASG 170 w kolorze czarnym	m2	214
8	KNR 2-02s 1116/02	Antystatyczna Powłoka Epoksydowa ASD 130 - GR. 1.5mm	m2	214
		1.2. Prace elektryczne - Budynek Nr 62 w Koszalinie Kod CPV: 45310000-3		
9	KNR 5-08u2 0019/01	Montaż uziomów długości 4,5m ze stali profilowanej miedzianej metodą obrotową w gruncie kategorii I-II	szt	4
10	KNR 5-08 0619/06	Montaż złączy kontrolnych o połączeniu drut-płaskownik w instalacji uziemiającej	szt	8
11	KNNR 5 1304/01	Badania i pomiary rezystancji upływu do uziemienia Rg - sporządzenie protokołu - Zgodnie z STWiORB str49 - rozd. VI pkt 6.2	szt	1
12	KNNR 5 1303/01	Pierwszy pomiar rezystancji izolacji przewodów obwodu 1-fazowego	pomiar	7
		2. PRACE BUDOWLANE KOŁOBRZEG Kod CPV: 45421100-5		
		2.1. Prace Budowlane - Budynek nr 23 w Kołobrzegu Kod CPV: 45421100-5		
13	ZKNR C-2.1 0602/01	Wyrównanie podłoża przez szlifowanie pod systemy posadzkowe Kod CPV: zKNR c 2.1 0602/01 R=0.70	m2	140,79
14	KNR 2-02s 1115/06	Gruntowanie podłoża roztworem żywicy epoksydowej EP 70 BM	m2	140,79
15	KNR 2-02s 1102/02	Posypka kwarcowa	m2	140,79
16	KNR 2-02s 1102/04	Przykleić samoprzylepne miedziane taśmy przewodzące KB 20 3*140,79	m	422,37
		razem	m	422,37
17	KNR 2-02s 1115/02	Warstwa wygładzająca - antystatyczny lakier epoksydowy ASG 170 w kolorze czarnym	m2	140,79

Przedmiar

Budynek magazynowy nr 62 w Koszalinie oraz budynek magazynowy nr 23 w Kołobrzegu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
18	KNR 2-02s 1116/02	Antystatyczna Powłoka Epoksydowa ASD 130 - GR. 1.5mm	m2	140,79
		3. Prace elektryczne - Budynek Nr 23 w Kołobrzegu Kod CPV: 45310000-3		
19	KNR 5-08 0619/06	Montaż złączy kontrolnych o połączeniu drut-płaskownik w instalacji uziemiającej	szt	8
20	KNNR 5 1304/01	Badania i pomiary rezystancji upływu do uziemienia Rg - sporządzenie protokołu - Zgodnie z STWiORB str49 - rozdz. VI pkt 6.2	szt	1
21	KNNR 5 1303/01	Pierwszy pomiar rezystancji izolacji przewodów obwodu 1-fazowego	pomiar	7

Kosztyorys

Budynek magazynowy nr 62 w Koszalinie oraz budynek magazynowy nr 23 w Kołobrzegu

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
		1. PRACE BUDOWLANE KOSZALIN Kod CPV: 45421100-5	-	214		0,00
		1.1. Prace Budowlane - Budynek nr 62 w Koszalinie Kod CPV: 45421100-5	-	214		0,00
1	KNR 4-01 0354/10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni ponad 2m2 19,68 = 19,68	m2	19,68	0,00	0,00
2	KNR-W 2-02 1204/01	Zakup i montaż drzwi stalowych 19,68 = 19,68	m2	19,68	0,00	0,00
3	ZKNR C-2.1 0602/01	Wyrównanie podłoża przez szlifowanie pod systemy posadzkowe Kod CPV: zKNR c 2.1 0602/01	m2	214	0,00	0,00
4	KNR 2-02s 1115/06	Gruntowanie podłoża roztworem żywicy epoksydowej EP 70 BM	m2	214	0,00	0,00
5	KNR 2-02s 1102/02	Posypka kwarcowa	m2	214	0,00	0,00
6	KNR 2-02s 1102/04	Przykleić samoprzylepne miedziane taśmy przewodzące KB 20 3*214 = 642	m	642	0,00	0,00
7	KNR 2-02s 1115/02	Warstwa wygładzająca - antystatyczny lakier epoksydowy ASG 170 w kolorze czarnym	m2	214	0,00	0,00
8	KNR 2-02s 1116/02	Antystatyczna Powłoka Epoksydowa ASD 130 - GR. 1.5mm	m2	214	0,00	0,00
		1.2. Prace elektryczne - Budynek Nr 62 w Koszalinie Kod CPV: 45310000-3				0,00
9	KNR 5-08u2 0019/01	Montaż uziomów długości 4,5m ze stali profilowanej miedziowanej metodą obrotową w gruncie kategorii I-II	szt	4	0,00	0,00
10	KNR 5-08 0619/06	Montaż złączy kontrolnych o połączeniu drut-płaskownik w instalacji uziemiającej	szt	8	0,00	0,00
11	KNNR 5 1304/01	Badania i pomiary rezystancji upływu do uziemienia Rg - sporządzenie protokołu - Zgodnie z STWiORB str49 - rozdz. VI pkt 6.2	szt	1	0,00	0,00
12	KNNR 5 1303/01	Pierwszy pomiar rezystancji izolacji przewodów obwodu 1-fazowego	pomiar	7	0,00	0,00
		2. PRACE BUDOWLANE KOŁOBRZEG Kod CPV: 45421100-5	-	214		0,00
		2.1. Prace Budowlane - Budynek nr 23 w Kołobrzegu Kod CPV: 45421100-5	-	214		0,00
13	ZKNR C-2.1 0602/01	Wyrównanie podłoża przez szlifowanie pod systemy posadzkowe Kod CPV: zKNR c 2.1 0602/01	m2	140,79	0,00	0,00
14	KNR 2-02s 1115/06	Gruntowanie podłoża roztworem żywicy epoksydowej EP 70 BM	m2	140,79	0,00	0,00
15	KNR 2-02s 1102/02	Posypka kwarcowa	m2	140,79	0,00	0,00
16	KNR 2-02s 1102/04	Przykleić samoprzylepne miedziane taśmy przewodzące KB 20 3*140,79 = 422,37	m	422,37	0,00	0,00
17	KNR 2-02s 1115/02	Warstwa wygładzająca - antystatyczny lakier epoksydowy ASG 170 w kolorze czarnym	m2	140,79	0,00	0,00
18	KNR 2-02s 1116/02	Antystatyczna Powłoka Epoksydowa ASD 130 - GR. 1.5mm	m2	140,79	0,00	0,00
		3. Prace elektryczne - Budynek Nr 23 w Kołobrzegu Kod CPV: 45310000-3				0,00

Kosztorys

Budynek magazynowy nr 62 w Koszalinie oraz budynek magazynowy nr 23 w Kołobrzegu

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
19	KNR 5-08 0619/06	Montaż złączy kontrolnych o połączeniu drut-płaskownik w instalacji uziemiającej	szt	8	0,00	0,00
20	KNNR 5 1304/01	Badania i pomiary rezystancji upływu do uziemienia Rg - sporządzenie protokołu - Zgodnie z STWiORB str49 - rozdz. VI pkt 6.2	szt	1	0,00	0,00
21	KNNR 5 1303/01	Pierwszy pomiar rezystancji izolacji przewodów obwodu 1-fazowego	pomiar	7	0,00	0,00
		Razem				0,00
		Podatek VAT 0%				0
		Ogółem kosztorys				0,00

Tabela elementów

Budynek magazynowy nr 62 w Koszalinie oraz budynek magazynowy nr 23 w Kołobrzegu

Nr	Opis	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kz	Kp	Zysk	Ogółem
1.	PRACE BUDOWLANE KOSZALIN Kod CPV: 45421100-5							0,00
1.1.	Prace Budowlane - Budynek nr 62 w Koszalinie Kod CPV: 45421100-5							0,00
1.2.	Prace elektryczne - Budynek Nr 62 w Koszalinie Kod CPV: 45310000-3							0,00
2.	PRACE BUDOWLANE KOŁOBRZEG Kod CPV: 45421100-5							0,00
2.1.	Prace Budowlane - Budynek nr 23 w Kołobrzegu Kod CPV: 45421100-5							0,00
3.	Prace elektryczne - Budynek Nr 23 w Kołobrzegu Kod CPV: 45310000-3							0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek VAT 0%							0
	Ogółem kosztorys							0,00