



MGOPS.271.23.2022

Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych

Zamówienie nie podlega ustawie Prawo Zamówień Publicznych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.

Usługa wykonania poprawy dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych obejmuje wykonanie następujących czynności:

- 1 Umieszczenie taśmy antypoślizgowej do stosowania wewnątrz i na zewnątrz o poniższych parametrach:

Kolor	żółto-czarny
Szerokość	50mm ±10%
Przeznaczenie	ruch pieszy
Grubość całkowita	min. 0,50mm
Współczynnik tarcia (sucha powierzchnia)	min. TRL 90
Współczynnik tarcia (mokra powierzchnia)	min TRL 60
Zakres temperatury pracy	min. -20 +60 lub szerszy

- 2 Zamontowanie oprawy oświetleniowej LED wewnętrznej sufitowej z czujnikiem ruchu o parametrach:

Okrągły plafon w kolorze białym.

Dane techniczne:

Moc	min. 18 W
Napięcie	230 V
Czujnik ruchu	IR - podczerwień
Regulacja czasu świecenia	10sek. - 3min.±10%
Kąt działania czujnika	360°
Zasięg czujnika	min - 4m
Stopień ochrony	IP20

- 3 Zamontowanie oprawy oświetleniowej LED zewnętrznej - Naświetlacz

Moc:	min.20 W
Napięcie:	230 V
Rodzaj czujnika ruchu	PIR
Kąt działania czujnika ruchu:	od 40° do 180°
Zasięg czujnika ruchu:	min 8 m
Stopień ochrony	min IP-54
Zastosowanie:	Zewnętrzne

- 4 Wykonanie zadania

Wykonanie zadania z polipropylenu wielokomorowego nad pojedynczym



skrzydłem drzwiowym o konstrukcji według rozwiązań typowych o szerokości 1,5 m

5 Wymiana domofonu

Wymiana domofonu na domofon cyfrowy z zewnętrzną klawiaturą z oznaczeniami alfabetem Braille'a. Domofon obsługujący minimum 16 mieszkań. Z wbudowanym czytnikiem identyfikatorów.

UWAGA: Roboty elektryczne polegające na wymianie opraw wewnętrznych oraz montażu oświetlenia zewnętrznego we wszystkich budynkach obejmują demontaż istniejących opraw oświetleniowych i montaż nowych.

Wyjątek stanowi wykonanie oświetlenia zewnętrznego w budynku pod adresem Jackowskiego 6.

Roboty w tym budynku polegać będą na wyprowadzeniu przewodów elektrycznych z korytarza nad wejście (około 2 m przewodu) oraz na montażu zewnętrznej oprawy oświetleniowej z czujnikiem.

W budynku przy ul. Jackowskiego 6 Nakło nad Notecią

- oznakowanie kontrastowe pierwszego i ostatniego stopnia biegów schodowych zewnętrznych i wewnętrznych poprzez przyklejenie antypoślizgowej taśmy ostrzegawczej o łącznej długości około 6,5 m,
- wymiana oświetlenia wewnętrznego na lampy z detektorem ruchu - 2 punkty świetlne,
- montaż oświetlenia zewnętrznego - 1 punkt świetlny.

W budynku przy ul. Chrobrego 8 Nakło nad Notecią

- wymiana panelu domofonowego na panel z oznaczeniami dla niewidomych,
- oznakowanie kontrastowe pierwszego i ostatniego stopnia biegów schodowych zewnętrznych i wewnętrznych poprzez przyklejenie antypoślizgowej taśmy ostrzegawczej o łącznej długości około 4 m -tylko parter

W budynku przy ul. Kilińskiego 35a Nakło nad Notecią

- oznakowanie kontrastowe pierwszego i ostatniego stopnia biegów schodowych zewnętrznych i wewnętrznych poprzez przyklejenie antypoślizgowej taśmy ostrzegawczej o łącznej długości około 2,5 m,
- montaż zadaszenia zewnętrznego przed drzwiami wejściowymi,
- montaż oświetlenia zewnętrznego - 1 punkt świetlny.

W budynku przy ul. Krzywoustego 1 Nakło nad Notecią

- oznakowanie kontrastowe pierwszego i ostatniego stopnia biegów schodowych zewnętrznych poprzez przyklejenie antypoślizgowej taśmy ostrzegawczej o łącznej długości około 2 m,
- wymiana oświetlenia wewnętrznego na lampy z detektorem ruchu - 2 punkty świetlne,
- montaż oświetlenia zewnętrznego - 1 punkt świetlny

W Budynku przy ul. Ks. Skargi 7b Nakło nad Notecią

- oznakowanie kontrastowe pierwszego i ostatniego stopnia biegów schodowych zewnętrznych i wewnętrznych poprzez przyklejenie antypoślizgowej taśmy ostrzegawczej o łącznej długości około 20 m,



W Budynku przy ul. Bohaterów 14 Nakło nad Notecią

- oznakowanie kontrastowe pierwszego i ostatniego stopnia biegów schodowych zewn. poprzez przyklejenie antypoślizgowej taśmy ostrzegawczej o łącznej dług. około 6 m,
- oznakowanie kontrastowe pierwszego i ostatniego stopnia biegów schodowych wewn. poprzez przyklejenie antypoślizgowej taśmy ostrzegawczej o łącznej długości około 8 m,
- wymiana oświetlenia wewn. na lampy z detektorem ruchu - 5 punktów świetlnych,
- montaż oświetlenia zew. (lampa z detektorem ruchu)- 1 punkt świetlny.

Zakres czynności:

- oznakowanie kontrastowe poprzez przyklejenie antypoślizgowej taśmy ostrzegawczej 49 m
- wymiana oświetlenia wewnętrznego na lampy z detektorem ruchu – 9 punktów świetlnych
- montaż oświetlenia zewnętrznego - 4 punkty świetlne
- wymiana panelu domofonowego na panel z oznaczeniami dla niewidomych 1 sztuka
- montaż zadaszenia zewnętrznego przed drzwiami wejściowymi - 1 daszek

Wykonawca, jako wytwórca odpadów, zobowiązany jest zutylizować je na swój koszt, zgodnie z ustawą o gospodarce odpadami.

Złożona oferta powinna uwzględniać koszty wszystkich czynności związanych z prawidłowym wykonywaniem prac, jak również wszystkie czynności związane z pracami przygotowawczymi oraz porządkowymi.