


OZNACZENIA

- Wejście do lokalu
- Ściana istniejąca
- Ściana projektowana
- Zamurowania, wypełnienia
- Elementy do wyburzenia, rozbiórki
- Element do wykonania wg opracowania na które uzyskano decyzję o PnB nr 86/Bi/2021 objęte niniejszą realizacją
- Element do wykonania wg opracowania na które uzyskano decyzję o PnB nr 86/Bi/2021 poza zakresem niniejszego opracowania

- wysokość posadzki dopasować do poziomu podłogi w pokoju
- jako warstwę wykończeniową zastosować płytki gresowe wg specyfikacji



ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ

L.P	Nazwa pomieszczenia	Posadzka	Pow. [m²]
1.01	Salon z aneksem kuchennym	Panele podłogowe/płytki gresowe	22.56
1.02	Łazienka	Płytki gresowe	8.48
1.03	Pokój	Panele podłogowe	4.65
RAZEM :			35.68

UWAGI

- DLA DRZWI PODANO MIN. WYMIARY W ŚWIELE PRZEJŚCIA.
- DLA OKIEN ZESTAWÓW SZKLANYCH PODANO WYMIARY W ŚWIELE MURU.
- PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI WYMIARY OTWORÓW NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE I DOPASOWAĆ DO OFERTY WYBRANEGO DOSTAWCY STOLARKI
- WSZYSTKIE WYMIARY WEWNĘTRZNE PODANO W STANIE SUROWYM.
- ŚCIANY POMIESZCZEŃ HIGIENICZNOŚANITARNYCH POWINNY MIEĆ POWIERZCHNIE ZMYWALNE I ODPORNE NA DZIAŁANIE WILGOCI.
- ŚCIANY NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z ZALECENIAMI ZAWARTYMI W OPISIE TECHNICZNYM ORAZ WIEDZĄ TECHNICZNĄ DLA POSZCZEGÓLNYCH SYSTEMÓW. NALEŻY ZWRÓCIĆ UWAGĘ NA DODATKOWE ZBROJENIE SPOIN, MURÓW W MIEJSCACH OTWORÓW OKIENNYCH, DRZWIOWYCH W STREFIE POD OTWOREM I NAD OTWOREM.
- ROBOTY BUDOWLANE NALEŻY PROWADZIĆ ZGODNIE Z PRZEPISAMI PRAWA, ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ ORAZ INSTRUKCJAMI I WYTYCZNYMI PRODUCENTÓW MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
- WSZYSTKIE WYMIARY I WIELKOŚCI SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
- WSZYSTKIE NIEJASNOŚCI LUB NIEZGODNOŚCI W DOKUMENTACJI NALEŻY WYJAŚNIĆ KOLEJNO Z: PROJEKTANTEM, KIEROWNIKIEM BUDOWY, INSPEKTOREM NADZORU
- PROJEKT NALEŻY CZYTAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI I OPISAMI BRANŻOWYMI



NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
ZAMIESZKAJMY RAZEM - wsparcie mieszkaniowe dla uchodźców wojennych obywatelstwa ukraińskiego
adres: Adama 4/2 Adaptacja na potrzeby 3 osób

INWESTOR
Gmina Bieruń
ul. Rynek 14
43-150 Bieruń

ZESPÓŁ PROJEKTOWY
mgr inż. arch. Katarzyna M. Malec
specjalność architektoniczna upr. nr 51/10/SLOKK/II
mgr inż. arch. Klaudia Adamek

STADIUM PROJEKT ZMIAN BUDOWLANYCH

BRANŻA ARCHITEKTURA

SKALA 1:50

DATA Kwiecień 2023

TEMAT RYSUNKU Adama 4/2 - rozbiórki i wymurowania NR A-2

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE, REPRODUKCJA WZBRONIONA
podstawa prawna: Ustawa „O prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dnia 04.02.1994 r. (Dz.U. N°24 poz.83 23/02/1994)