



ZAKRES OPRACOWANIA

wymiana drzwi wejściowych do mieszkania,
poszerzenie istniejącego otworu

wykonanie nowego
sufitu podwieszanego



wykonanie nowej posadzki:
panele podłogowe/płytki ceramiczne
2x płyta niepalna

LOKALIZACJA

OZNACZENIA

SC12
01

PROJEKTOWANA ŚCIANA DZIAŁOWA

plyta g-k malowana na kolor biały	1,25 cm
ruszt ścianki profile C75	7,50 cm
plyta g-k malowana na kolor biały	1,25 cm

SC12
02

PROJEKTOWANA ŚCIANA DZIAŁOWA

plyta g-k malowana na kolor biały	1,25 cm
ruszt ścianki profile C75	7,50 cm
plyta g-k wodoodporna	1,25 cm
plytki ceramiczne na kleju	2,00 cm

- Ściana istniejąca
- Ściana projektowana
- Elementy do wyburzenia, rozbiórki
- Wejście do lokalu

PROARCH www.warszatarojektowyy.com
PRACOWNIA PROJEKTOWA KLAUDIA ADAMEK
T: 517 280 815 E: proarch.klaudia@gmail.com KATARZYNA M. MALEC

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
ZAMIESZKAJMY RAZEM - wsparcie mieszkaniowe dla uchodźców wojennych obywatelstwa ukraińskiego
adres: Spiżowa 1/2 Adaptacja na potrzeby 3 osób

INWESTOR
Gmina Bieruń
ul. Rynek 14
43-150 Bieruń

ZESPÓŁ PROJEKTOWY
mgr inż. arch. Katarzyna M. Malec
specjalność architektoniczna upr. nr 51/10/SLOKK/II
mgr inż. arch. Klaudia Adamek

STADIUM **PROJEKT ZMIAN BUDOWLANYCH**

BRANŻA **ARCHITEKTURA**

SKALA **1:50**

DATA **Kwiecień 2023**

TEMAT RYSUNKU **Spizowa 1/2 - rozbiórki i wymurowania** NR **A-2**

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZAŚRZEŻONE, REPRODUKCJA WZBRONIONA
podstawa prawna: Ustawa „O prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dnia 04.02.1994 r. (Dz.U. N°24 poz.83 23/02/1994)

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ

L.P	Nazwa pomieszczenia	Posadzka	Pow. [m²]
1.01	Komunikacja	Panele podłogowe	4.82
1.02	Kuchnia	Panele podłogowe	5.04
1.03	Salon	Panele podłogowe	13.72
1.04	Łazienka	Płytki ceramiczne	3.32
1.05	Pokój	Panele podłogowe	8.92
RAZEM :			35.82

UWAGI

- DLA DRZWI PODANO MIN. WYMIARY W ŚWIEŁLE PRZEJŚCIA.
- DLA OKIEN ZESTAWÓW SZKŁANYCH PODANO WYMIARY W ŚWIEŁLE MURU.
- PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI WYMIARY OTWORÓW NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE I DOPASOWAĆ DO OFERTY WYBRANEGO DOSTAWCY STOLARKI
- WSZYSTKIE WYMIARY WEWNĘTRZNE PODANO W STANIE SUROWYM.
- ŚCIANY NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z ZALECENIAMI ZAWARTYMI W OPISIE TECHNICZNYM ORAZ WIEDZĄ TECHNICZNĄ DLA POSZCZEGÓLNYCH SYSTEMÓW. NALEŻY ZWRÓCIĆ UWAGĘ NA DODATKOWE ZBROJENIE SPOIN, MURÓW W MIEJSCACH OTWORÓW OKIENNYCH, DRZWIOWYCH W STREFIE POD OTWOREM I NAD OTWOREM.
- ELEMENTY DREWNIANE NALEŻY ZABEZPIECZYĆ IMPREGNATEM GRZYBOBÓJCZYM I OWADOBÓJCZYM
- ROBOTY BUDOWLANE NALEŻY PROWADZIĆ ZGODNIE Z PRZEPISAMI PRAWA, ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ ORAZ INSTRUKCJAMI I WYTYCZNYMI PRODUCENTÓW MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
- WSZYSTKIE WYMIARY I WIELKOŚCI SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
- WSZYSTKIE NIEJASNOŚCI LUB NIEZGODNOŚCI W DOKUMENTACJI NALEŻY WYJAŚNIĆ KOLEJNO Z: PROJEKTANTEM, KIEROWNIKIEM BUDOWY, INSPEKTOREM NADZORU
- PROJEKT NALEŻY CZYTAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI I OPISAMI BRANŻOWYMI
- WIELKOŚĆ ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH WG PROJEKTU KONSTRUKCJI
- WSZYSTKIE ELEMENTY INSTALACJI ZGODNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI