




ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ		D1		D2		D3	
SYMBOL							
SCHEMAT							
PARAMETRY	wymiary w świetle muru (cm) SoxHo	1000 x 2050		900 x 2050		900 x 2050	
	wymiary w świetle ościeżnicy (cm) SxH	900 x 2000		800 x 2000		800 x 2000	
	skrzydło prawe / lewe	P	L	P	L	P	L
ILOŚĆ		1		3		2	
UWAGI		Drzwi wejściowe do lokalu z naświetlem, izolacyjność cieplna $U_e=1,3(W/(m^2\cdot K))$ klamka/klamka, zamek patentowy kolor: do uzgodnienia z zamawiającym		klamka/klamka zamek patentowy		klamka/klamka wkładka łazienkowa, podcięcie wentylacyjne	

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ			
SYMBOL		O1	O2
SCHEMAT			
PARAMETRY	wymiary w świetle muru (cm) SoxHo	120x145	205x145
	wymiary w świetle ościeżnicy (cm) SxH	-	-
	odporność ogniowa	-	-
	Umax. (W/m²K)	0,9	0,9
ILOŚĆ		2	2
UWAGI		Okno trzykomorowe Stolarka PCV w kolorze białym. Należy zachować istniejące podziały i proporcje.	



SZEROKOŚĆ WYSOKOŚĆ D1 OZNACZENIE DRZWI  
SZEROKOŚĆ WYSOKOŚĆ O1 OZNACZENIE OKIEN

UWAGI

- DLA DRZWI PODANO MIN. WYMIARY W ŚWIETLE PRZEJŚCIA.
- DLA OKIEN ZESTAWÓW SZKLANYCH PODANO WYMIARY W ŚWIETLE MURU
- PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI NALEŻY WYKONAĆ POMIAR POWYKONAWCZY OTWORÓW
- WYMIARY OTWORÓW NALEŻY DOSTOSOWAĆ DO ZALECEŃ PRODUCENTA
- GRUBOŚĆ SKRZYDŁA DRZWI PO OTWRACIU NIE MOŻE POMNIEJSZYĆ WYMIARU SZER. W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY
- RÓŻNICA POMIĘDZY WIELKOŚCIĄ OTWORU, A WYMIAREM ZEWNĘTRZNYM STOLARKI WG. ZALECEŃ PRODUCENTA/DYSTRYBUTORA
- POWINNY BYĆ SZCZELNE, O GŁADKIEJ POWIERZCHNI, DOSTOSOWANE DO ZMYWANIA WODĄ I ŚRODKAMI DEZYNFEKCYJNYMI

PRACOWNIA PROJEKTOWA KLAUDIA ADAMEK  
T: 517 280 815 E: proarch.klaudia@gmail.com

WWW.  
KATARZYNA M. MALEC  
.COM

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO  
**ZAMIESZKAJMY RAZEM - wsparcie mieszkaniowe dla uchodźców wojennych obywatelstwa ukraińskiego**  
**adres: Adama 4a      Adaptacja na potrzeby 6 osób**

**Gmina Bieruń**  
**ul. Rynek 14**  
**43-150 Bieruń**

**ZESPÓŁ PROJEKTOWY**  
**mgr inż. arch. Katarzyna M. Malec**  
specjalność architektoniczna upr. nr 51/10/SLOKK/II  
**mgr inż. arch. Klaudia Adamek**

**STADIUM** PROJEKT ARANŻACJI  
**BRANŻA** ARCHITEKTURA  
**SKALA** 1:50  
**DATA** Kwiecień 2023

**TEMAT RYSUNKU** Adama 4a - zestawienie stolarki  
**NR** A-5

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE, REPRODUKCJA WZBRONIONA  
podstawa prawna: Ustawa „O prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dnia 04.02.1994 r. (Dz.U. N°24 poz.83 23/02/1994)