


Oznaczenia:

- przewody instalacji gazu
- 5

kurek gazowy
- filtr gazu

UWAGI

1. Przewody projektowanej instalacji gazowej zaprojektowano z rur stalowych czarnych b/sz. Łączenie rur przez spawanie.
2. W obszarze rury osłonowej nie może być wykonane żadne połączenie na przewodzie.
4. Przejścia przez przegrody należy wykonać w sposób umożliwiający swobodne przemieszczanie się przewodu w przegrodzie.
5. Przewody instalacji gazowej należy prowadzić po ścianie w sposób nie naruszający konstrukcji nośnej budynku. W przypadku wątpliwości zgłosić do inwestora lub projektanta.
6. Instalację wewnętrzną należy zabezpieczyć przed prądami błądzącymi poprzez montaż monobloku izolacyjnego bezpośrednio na rurociągu za kurkiem głównym.



Inwerter: GMINA BIERUŃ ul. Rynek 14 43-150 BIERUŃ			adres: BIERUŃ ul. Rynek 17/3 43-150 BIERUŃ	
nazwa:				
„Zamieszkajmy razem – wsparcie mieszkaniowe dla uchodźców wojennych obywatelstwa ukraińskiego”				
projektant: mgr inż. Łukasz Kaczmarek			branża: instalacje sanitarne	
specjalność: inst. sanitarne	nr uprawnień: SLK/0271/PWBS/22	data: marzec 2023	KŁ	
sprawdzający: mgr inż. Anna Kaczmarek-Wypych			faza: PW	
specjalność: inst. sanitarne	nr uprawnień: SLK/4775/PWOS/13	data: marzec 2023	HY	
opracowanie: -			skala: 1:100	
tytuł: Rzut piętra - Instalacja gazu			nr rys: IS-G-01	