



II PIĘTRO




PIĘTRO	Z	NR	nazwa pomieszczenia	powierzchnia	zakres
		2.01	Klatka schodowa	28,79	poza zakresem opracowania
		2.02	Komunikacja	6,31	poza zakresem opracowania
		2.03	Pom. biurowe	6,57	zakres opracowania
		2.04	Sala wystawowa	287,03	zakres opracowania
		2.05	Klatka schodowa	5,26	poza zakresem opracowania
		2.06	Klatka schodowa	17,04	poza zakresem opracowania
		2.07	WC	3,34	poza zakresem opracowania
		2.08	Pomieszczenie biurowe	14,00	poza zakresem opracowania
		2.09	Pomieszczenie biurowe	10,36	poza zakresem opracowania
		2.10	Pomieszczenie biurowe	17,18	poza zakresem opracowania

Pomieszczenia objęte opracowaniem zostały zaznaczone na niebiesko.

LEGENDA - ELEMENTY ISTNIEJĄCE



LEGENDA - ELEMENTY PROJEKTOWANE



- II piętro
zakres robót budowlanych:
- Pomieszczenie 2.03 - biurowe:
 - wymiana przewodów instalacji wentylacji,
 - wykończenie przejść przewodów przez strop i ściany,
 - szpachlowanie, gruntowanie i malowanie istniejących ścian. (zachować kolor istniejący biały),
 - szpachlowanie, gruntowanie i malowanie istniejących sufitów. (zachować kolor istniejący biały)
 - Pomieszczenie 2.04 - sala wystawowa:
 - wymiana przewodów instalacji wentylacji,
 - wykonanie nowej instalacji wentylacji w pomieszczeniu,
 - wykończenie przejść przewodów przez strop i ściany,
 - odtworzenie powłok malarskich w pomieszczeniu na kolor biały,
 - wykonanie obudowy gipsowo-kartonowej przewodów wentylacyjnych prowadzonych po ścianie kolor biały,
 - zabezpieczenie ogniochronne stropu za pomocą natrysku mineralnego,
 - montaż sufitu podwieszanego akustycznego.
 - malowanie sufitu na kolor czarny.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

Kremer graf

Biurowie projektowe KREMER GRAF
mgr inż. Sebastian Kremer
ul. T. Tytuskiego 48, 80-169 GDANSK
tel/fax: 58-380-31-14
www.kremergraf.com.pl

NAZWA INWESTYCJI:
Projekt instalacji wentylacji mechanicznej z nagrzewnicą ciepła w pomieszczeniach wystawienniczych i sali projekcyjnej oraz projekt sufitu podwieszanego w sali wystawienniczej na II piętrze.

OBJEKT / ADRES INWESTYCJI:	INWESTOR:
Budynek Centrum Szkół Współczesnej "Łaźnia" ul. Jaskółcza 1 80-767 Gdańsk dz. nr 212/1 obręb 0100	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska Główna Miasta Gdańsk ul. Zagłowa 11 80-560 Gdańsk

PROJEKTANT	NR UPRAWNIENI	PODPIS
mgr inż. arch. Magdalena Szymańska	159/P00KK/IV/2016	

mgr inż. arch. Klaudia Filipiak	07/P00KK/IV/2014	
---------------------------------	------------------	--

TYTUŁ RYSUNKU:	STADIUM:	BRANŻA:	DATA:
PROJEKT Rzut II piętra	PROJEKT	ARCHITEKTURA	2022-06
	ARKUSZ [mm]:	SKALA:	NR RYSUNKU:
	297x600	1:100	A-2