

ZAPYTANIA WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym z art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na:
„Rewitalizacja Parku Słonecznego” – budowa ogrodzenia wokół placu zabaw

Gmina Miasta Dębica działając w oparciu o art. 284 ust. 1, 2 i 6 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) informuje, iż od Wykonawcy wpłynęło zapytanie do SWZ. Treść zapytania wraz z wyjaśnieniami poniżej.

Pytanie 1:

1. Wątpliwości dotyczą różnic występujących w opisie technicznym, rysunkach i przedmiarze projektowanych parametrów ogrodzenia:

- na rysunku PZT w legendzie podano szerokość bram wejściowych 3,0m, w przedmiarze jest 9,0m2 bram czyli jak można się domyślić przyjęto dwie bramy 3,0x1,5m, natomiast w opisie technicznym podano, że bramy mają mieć min. 3,50m w świetle słupków,
- w opisie technicznym podano wysokość paneli ogrodzeniowych 1,50m, w przedmiarze również jest taki zapis, ale biorąc pod uwagę, że dodatkowo będzie zamontowany cokół betonowy (nigdzie nie podano wysokości, występują 20cm i 25cm) to ogrodzenie będzie miało wysokość ok. 1,80m więc bramy o wys. 1,5m (i ewentualnie furtki) będą za niskie
- w jednym z opisów (do zgłoszenia) występują jeszcze 2 furtki wejściowe 1,0x1,5m – ale nie ma ich w przedmiarze, z rysunku trudno wywnioskować czy mają być czy nie.

Prosimy o podanie szczegółowych, jednolitych parametrów ogrodzenia: wysokość paneli ogrodzeniowych, wysokość cokołu betonowego i sposób montażu (czy na ceownikach czy na betonowych stopkach) oraz ilość, szerokość i wysokość bram i ewentualnie furtek.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że:

- PZT jest poprawny, jednakże w związku z rozbieżnościami w opisach i przedmiarze wskazuje się, iż mają być **dwie bramy** (wejściowa oraz techniczna) o szerokości **3,0 m**. Wysokość bram **180 cm**. Zamawiający zamieszcza odpowiednio skorygowany przedmiar robót.
- wysokość paneli ogrodzeniowych pozostaje bez zmian **150 cm**, wysokość cokołów betonowych **25 cm** – tak aby ogrodzenie oraz bramy były na tej samej wysokości – **180 cm**. Sposób montażu cokołów – na ceownikach,
- w zakresie niniejszego postępowania nie należy montować żadnej furtki – w opisie jest błąd i należy ten zapis pominąć.

Zatwierdził
BURMISTRZ
mgr Mariusz Szewczyk

Załącznik:

- skorygowany przedmiar.

Do zamieszczenia:

- strona internetowa prowadzonego postępowania.