

ELEWACJA PŁUDNIOWA

UWAGA:
Drabina z koszem ochronnym:
Szerokość drabiny na dach - co najmniej 50 cm
Odstęp między szczeblami nie większy niż 30 cm
Obręcze z pionowymi trałekami tworzące kosz ochronny Ø min. 700mm
rozmieszczone w odstępach nie większych niż 80 cm,
a pionowe tralki (pręty) kosza w rozstawie nie większym niż 30 cm.
Zgodnie z WT i normami : EN-ISO-14122-4, DIN-14094-1, DIN-18799-1.



ELEWACJA PÓŁNOCNA

LEGENDA:

KAMERY– WG OPRACOWANIA PW_cz INSTALACJE ELEKTRYCZNE

LAMPA ZEWNĘTRZNA LED Z CZUJNIKIEM RUCHU – WG OPRACOWNAIA PW_cz INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1		WYMALOWANIA NCS S 1085–Y90R
2		WYMALOWANIA NCS S0585–Y30R
3		WYMALOWANIA NCS S0580–Y
4		WYMALOWANIA NCS S1075–G20Y
5		WYMALOWANIA NCS S3060–R80B
6		WYMALOWANIA NCS S3055–R40B
7		ELEMENTY WIATROŁAPU RAL 1021
8		TYNK CIENKOWARSTWOWY NCS S0580–Y
9		TYNK CIENKOWARSTWOWY NCS S1811–G29Y
10		TYNK COKOŁOWY NCS S5314–B86G
11		DRZWI DO POM. TECHNICZNYCH RAL 7040



ELEWACJA WSCHODNIA



ELEWACJA ZACHODNIA

UWAGA:

1. DO WYMALOWAŃ ZASTOSOWAĆ FARBY FASADOWE NA BAZIE ŻYWIC SILIKONOWYCH Z DODATKIEM DYSPERSJI CZYSTYCH AKRYLANÓW.
- FARBY ODPORNE NA WARUNKI ATMOSFERYCZNE, TAKIE JAK DESZCZ, WIATR I ŚNIEG
- O WŁAŚCIWOŚCIACH HYDROFOBOWYCH- NIE POZWALAJĄ WILGOCI WNIKAC W ŚCIANĘ
- ŁATWE W NAKŁADANIU
- MAJĄ WŁAŚCIWOSCI BIOBÓJCZE-CHRONIA ŚCIANĘ PRZED PORASTANIEM PRZEZ ALGI, GRZYBY I INNE MIKROORGANIZMY

2. WYMALOWANIA NA PODSTAWIE WYKONANEGO SZABLONU W SKALI 1:1

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
arch. EMILIA RODZIŃSKA
51-503 WROCŁAW ul.MUROWANA 13/2
tel.601 58 08 63, emirod@poczta.onet.pl

AUTOCAD LT		
TEMAT	POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU PRZEDSZKOLA W ZAKRESIE TERMOMODERNIZACJI, REMONTU POMIESZCZEŃ ORAZ NIEZBĘDNE ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ BUDYNKU	data: 03.2022r.
ADRES	55-220 JELCZ-LASKOWICE, UL. LILIOWA 3 DZ. NR 3/1; AM-32; 021503_4.0002, obręb Laskowice	stadium: PW
INWESTOR	GMINA JELCZ-LASKOWICE, UL. W .WITOSA 24, 55-220 JELCZ-LASKOWICE	
PROJEKTANT	mgr inż. arch, EMILIA RODZIŃSKA	
SPECJALNOŚĆ I NR UPRAWNIEŃ	DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ, NR UPRAWNIEŃ : 335/92/UW	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. arch. MAGDALENA STUPAK	
SPECJALNOŚĆ I NR UPRAWNIEŃ	DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ, NR UPRAWNIEŃ : 454/88/UW	
NAZWA RYSUNKU	ELEWACJE: PÓŁNOCNA, POŁUDNIOWA, WSCHODNIA I ZACHODNIA - KOLORYSTYKA	skala 1:100 / rys.nr: 6