
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Remont okładzin wewnętrznych w pomieszczeniu werandy
ADRES INWESTYCJI : Słupsk, ul. Jana Pawła II 3
INWESTOR : Polska Filharmonia Sinfonia BALTICA im. Wojciecha Kilara
ADRES INWESTORA : Słupsk, ul. Jana Pawła II 3

DATA OPRACOWANIA : maj 2021

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Okładzina ścian i sufitu			
1	KNR 4-01 0713- d.1 01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach (17.97+3.34*2)*(3.96+0.42+0.64)+17.97*3.96 -(1.9*2.1*2+1.12*2.1+24.66*3.0)	m ² m ² m ²	194.904 -84.312	
				RAZEM	110.592
2	KNR 4-01 1202- d.1 09	Zeszkobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 17.97*3.34	m ² m ²	60.020	
				RAZEM	60.020
3	KNR 0-17 2608- d.1 01	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie poz.1+poz.2	m ² m ²	170.612	
				RAZEM	170.612
4	KNR 0-17 2608- d.1 03	Przygotowanie podłoża - gruntowanie preparatem wzmacniającym jednokrotnie poz.1	m ² m ²	110.592	
				RAZEM	110.592
5	KNR 0-23 0933- d.1 01	Wyprawa cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej poz.1	m ² m ²	110.592	
				RAZEM	110.592
6	KNR 0-23 0933- d.1 02	Wyprawa cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome poz.5	m ² m ²	110.592	
				RAZEM	110.592
7	KNR 4-01 1204- d.1 08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 17.97*3.34	m ² m ²	60.020	
				RAZEM	60.020
8	KNR 4-01 1204- d.1 01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych sufitów 17.97*3.34	m ² m ²	60.020	
				RAZEM	60.020
9	KNR 4-03 1135- d.1 03	Demontaż oprawek zwykłych ściennych, sufitowych lub półhermetycznych z podłoża nie betonowego 9	szt. szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
10	KNR 4-03 0601- d.1 04 analogia	Demontaż i ponowny montaż oprawek oświetleniowych 9	szt. szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
11	KNR 5 0501- d.1 01	Montaż i podłączenie opraw Wyjście awaryjne 2	kpl. kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
2		Posadzka			
12	KNR W-02 d.2 0101-01	Oczyszczenie i zmycie podłoża 3.34*17.82	m ² m ²	59.519	
				RAZEM	59.519
13	KNR W-02 d.2 0101-02	Gruntowanie podłoża mineralnego 3.34*17.82	m ² m ²	59.519	
				RAZEM	59.519
14	KNR W-01 d.2 0101-03	Frezowanie starych podłoży 3.34*17.82	m ² m ²	59.519	
				RAZEM	59.519
15	KNR AT-42 d.2 0102-02	Naprawa podłoża pod okładziny podłogowe przez szpachlowanie; warstwa szpachli o grubości 1 mm, WEBER REP 753 3.34*17.82	m ² m ²	59.519	
				RAZEM	59.519
16	KNR AT-42 d.2 0102-03	Naprawa podłoża pod okładziny podłogowe przez szpachlowanie; pogrubienie warstwy szpachli o 1 mm Krotność = 4 3.34*17.82	m ² m ²	59.519	
				RAZEM	59.519
17	KNR W-02 d.2 0101-02	Gruntowanie podłoża mineralnego	m ²		

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		3.34*17.82	m ²	59.519	
				RAZEM	59.519
18	KNR W-02 d.2 0211-01	Okładziny podłogowe na istniejącej okładzinie i podłożu z lastryko; płytki o wymiarach 20x20 cm	m ²		
		3.34*17.82	m ²	59.519	
				RAZEM	59.519
19	KNR 4-01 0108- d.2 09 0108-10	Wywiezienie i utylizacja gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m ³		
		35.64*0.04	m ³	1.426	
				RAZEM	1.426
3		Schody składane			
20		Schody w konstrukcji stalowej, składane, stopnie w okładzinie drewnianej	kpl		
d.3		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000