



SŁUP 14X14CM
MIECZE 12X12CM

ZESTAWIENIE WIĘŹBY DACHOWEJ (BRUTTO)

l.p.	Nazwa elementu	b (m)	h (m)	l (m)	szt.	m3
1.	Krokiew	0,08	0,18	3,95	25	1,4220
2	Płatew	0,14	0,14	10,70	2	0,4194
3	Płatew	0,14	0,14	5,35	3	0,3146
4.	Słup	0,14	0,14	3,00	8	0,4704
5.	Miecze	0,12	0,12	1,05	18	0,2722
					suma	**2,8986**

*** Przed złożeniem zamówienia wykonawca robót ma obowiązek sprawdzić niniejsze zestawienie. Powyższe zestawienie nie uwzględnia deskowania połaci i strychu, łacenia połaci, podbitki, desek okapowych lub czołowych oraz innych elementów niekonstrukcyjnych.**

UWAGI:
POŁĄCZENIE KROKWII NA ZAKŁADKĘ. MOCOWANIE ŚRUBĄ M12
POŁĄCZENIE MIECZY ZE SŁUPAMI NA WRĘBY I PRZEZ KOŁKOWANIE
KROKWIE WCIĘTE NA 1/4 PRZEKROJU MINIMUM

UWAGI:
1. Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi dokumentacjami branżowymi i budowlanymi.
2. Wszystkie wymiary bezoznaczonej jednoski podawane są w centymetrach. Nie wolno brać żadnego wymiaru mierzac bezpośrednio z rysunku. Obowiązkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub różnicy zauważonej między projektem a stanem faktycznym wykonawca zobowiązany jest przekazać te informacje do biura projektoweqo.
3.Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą bieżącą koordynacją międzybranżową.
4.W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązują:
- Prawo budowlane
- warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie
- warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych
(wą Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),
- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),
- instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,
- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano-instalacyjnych,
- przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jakość materiałów i wykonywanych robót.
5.Projekt chroniony prawem autorskim

Inwestor:
Gmina Kuślin
ul. Emilii Sczanieckiej 4
64-316 Kuślin

Jednostka projektowa:
NOVI ARCHITEKCI Bartosz Minge
os. Rzeczypospolitej 3/37
61-397 Poznań

Nazwa inwestycji:
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA I KOSZTORYSOWA DLA BUDOWY DWÓCH WIAT TURYSTYCZNO-REKREACYJNYCH WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

Adres inwestycji:
DĄBROWA, DZ NR EWID. 28/2 GMINA KUŚLIN ORAZ TURKOWO DZ. NR EWID. 278/2 GMINA KUŚLIN

Etap:	Branża:
Projekt budowlany	Architektura
Obiekt: WIATA	Data: 20.11.2020 08:43

	Imię i nazwisko	Uprawnienia	Podpis
Projektant:	mgr inż. arch. Bartosz Minge	24/WPOKK/2019 w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń	
Asystent:			

Tytuł rysunku:
PRZEKRÓJ B

Nr dokumentu:	Skala:	Wymiar rysunku:	Rew.
A6	Jak zaznaczono	297 x 420	