

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Kosztorys		
1	Element	Remonty częściowe z obcinaniem krawędzi dróg i ulic na terenie gminy		
1.1	KNNR 6/1108/2 (2)	Remonty częściowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-bitumicznymi, lepiszcze: asfalt, mechaniczne obcinanie krawędzi, masa grysowo-żwirowa min. 290 ton	t	290,00
2	Element	Wykonanie nakładek bitumicznych na terenie gminy		
2.1	KNNR 6/309/3 (2) analogia	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 5 cm, masa grysowa, samochód 5-10 t (Do wyceny należy przyjąć minimalną powierzchnię do ułożenia na danym odcinku drogi min. 1200 m ²). Minimalna łączna ilość nakładek to 20 000 m ²		
Wyliczenie ilości robót:				
		20 000	20 000,000000	
		RAZEM:	20 000,000000	20 000,000
3	Element	wyrownanie istniejącej podbudowy		
3.1	Kalkulacja indywidualna	Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem mechanicznie t.ju. rozścielaczem (kliniec) śr. gr. 6cm z zawałowaniem jeżeli będzie to wymagane (materiał wykonawcy) Nakłady na 1 m ²	m ²	1,00