



## Gmina Zagnańsk

ul. Spacerowa 8, 26-050 Zagnańsk, NIP: 959-16-71-296, Regon: 291010866

PZ.271.1.4.2021.PZZiS-PZZ

Zagnańsk, dn. 04 maja 2021 r.

### Do wiadomości Wykonawców

#### **Dotyczy:**

#### **Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym w msc. Umer, gm. Zagnańsk.**

Działając zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 oraz art. 286 ust. 1 i 7 Ustawy – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania:

#### **Pytania od Wykonawcy z dnia 27.04.2021r.**

**Pytanie nr 1:** Proszę o dołączenie kompletnej dokumentacji projektowej dla branży elektrycznej

**Odpowiedź Zamawiającego:** Dokumentacja projektowa nie zawiera projektów branżowych.

**Pytanie nr 2:** Proszę o podanie parametrów przebiegalności

**Odpowiedź Zamawiającego:** Odpowiedź na to pytanie została udzielona w wiadomości do wykonawców zamieszczonej na stronie prowadzonego postępowania w dniu 28 kwietnia 2021 r.

**Pytanie nr 3:** Proszę o doszczegółowienie parametrów płytek betonowych z dekokrem

**Odpowiedź Zamawiającego:** Odpowiedź na to pytanie została udzielona w wiadomości do wykonawców zamieszczonej na stronie prowadzonego postępowania w dniu 28 kwietnia 2021 r.

#### **Pytania od Wykonawcy z dnia 29.04.2021r.**

**Pytanie nr 1:** Proszę o informację czy projektowany budynek administracyjny jest przedmiotem postępowania?

**Odpowiedź Zamawiającego:** Oczywiście omyłka. Projekt nie przewiduje budowy budynku administracyjnego

**Pytanie nr 2:** Czy rozdzielnia RG /pkt. 18 Opisu/ wchodzi w zakres wykonania prac? Jeśli tak proszę o udostępnienie schematu RG.

**Odpowiedź Zamawiającego:** Tak - rozdzielnia RG wchodzi w zakres opracowania, schemat w załączniku. Proszę uwzględnić ją w wycenie.

**Pytanie nr 3:** Czy zasilenie rozdzielni oświetleniowej RO kablem YKY 4x10mm<sup>2</sup> wchodzi w zakres postępowania?.



## Gmina Zagnańsk

ul. Spacerowa 8, 26-050 Zagnańsk, NIP: 959-16-71-296, Regon: 291010866

**Odpowiedź Zamawiającego:** Tak, proszę uwzględnić w wycenie. Tylko budowa złącza ZKP jest wg opracowania PGE.

**Pytanie nr 4:** Czy należy wykonać uziemienie wszystkich słupów oświetleniowych i połączyć je z uziomem wykonanym z prętów stalowych w celu uzyskania wymaganej wartości uziemienia lub czy Zamawiający dopuszcza ułożenie wzdłuż wykopu kablowego bednarki ocynkowanej i do niej podłączenia uziemień słupów oświetleniowych?

**Odpowiedź Zamawiającego:** Dopuszcza się ułożenie bednarki w wykopie wraz z kablem zasilającym

**Pytanie nr 5:** Proszę o potwierdzenie czy wszystkie kable należy prowadzić w dodatkowej osłonie rurowej DVK75?

**Odpowiedź Zamawiającego:** Z uwagi na teren zalewowy, kable należy układać w rurze osłonowej DVK75

**Pytanie nr 6:** Zgodnie z Opisem technicznym kolumny serwisowe mają być wyposażone w wyłączniki różnicowoprądowe. Czy w związku tym nie należy rozważyć wykonania uziemienia ochronnego kolumn serwisowych, jeśli tak prosimy o podanie rozwiązania technicznego

**Odpowiedź Zamawiającego:** Kolumna serwisowa przymocowana jest do gruntu za pośrednictwem kotwy fundamentowej ze stali nierdzewnej i nie wymaga dodatkowej instalacji uziemiowej.

Po stronie Wykonawcy leży zabezpieczenie przyłącza elektrycznego doprowadzonego do kolumny elektrycznej. Zabezpieczenie w szafie rozdzielczej powinno zawierać :

- Bezpiecznik 3L różnicowo-prądowy 100mA [S] (zwłoczny)
- Bezpiecznik nadprądowy 3L, C 25A
- Moc nominalna urządzenia 15kW
- Rodzaj zasilania 3/N/PE 400VAC 50Hz
- Przewód przyłączeniowy 5x6mm

Proszę uwzględnić w wycenie.

### **Pytanie nr 7:**

Prosimy o aktualizację przedmiarów z uwzględnieniem udzielonych odpowiedzi

### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Aktualizacja przedmiarów: szafka ROU i szafka ROU+RG wg schematu ideowego (rys.E-02) wraz z kablem YKY 4x10mm L=10m, bednarka ocynkowana FeZn 25x4 L=1105m, linka Lgy 1x6mm L=60m, pozycje z pkt. 6.

Udzielone odpowiedzi oraz wprowadzone zmiany stanowią integralną część SWZ oraz załączników.

Wójt Gminy Zagnańsk  
Wojciech Ślefarski  
(podpisana elektronicznie)