
Przedmiar robót

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45230000-8	Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
------------	---

NAZWA INWESTYCJI:	H1 Budowa parku rekreacji obejmująca część historyczną wraz z urządzeniami doświadczeń sensorycznych w miejscowości Siary, gmina Sękowa - ZASILANIE SZAFY RG
-------------------	--

NAZWA INWESTORA:	Gmina Sękowa
------------------	--------------

ADRES INWESTORA:	Sękowa 252 38-307 Sękowa
------------------	-----------------------------

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż. Piotr Pawlak

DATA OPRACOWANIA:	04.02.2022
-------------------	------------

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

04.02.2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Budowa Oświetlenia					
1		Roboty kablowe			
1.1	KNR 2-01 0702-0101	Mechaniczne kopanie rowów dla kabli koparkami podsiębiernymi, szerokość dna do 0.4 m, kategoria gruntu I-II, głębokość rowu do 0,6 m	m		
		110	m	110	
				RAZEM	110
1.2	KNR 5-10 0303-01	Układanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura do Fi 75 mm <i>Rura osłonowa do kabli wykonana z PE, dwuścienna, sztywna 50/42 mm</i>	m		
		poz.1.1	m	110	
				RAZEM	110
1.3	KNR 5-08 0611-03	Montaż uziomu powierzchniowego, głębokość wykopu do 0,6 m, grunt kategorii IV	m		
		poz.1.1	m	110.00	
				RAZEM	110.00
1.4	KNR 5-10 0102-01	Mechaniczne układanie kabli jednożyłowych o masie do 12 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych z naczepy kablowej <i>Kabel energetyczny aluminiowy, typu YAKXS 4x35 0,6/1kV SE</i>	m		
		poz.1.1	m	110.000	
				RAZEM	110.000

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Ogólna charakterystyka obiektu		2
Przedmiar		3
1 Roboty kablowe		3
Spis treści		4