

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Wymiana kotła gazowego w budynku mieszkalnym					
1		Prace demontażowe			
1	KNR-W 4-02	Demontaż i rozebranie kotła atmosferycznego	kpl.		
d.1	0410-06	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Instalacja Gazowa			
2	KNR INSTAL	Podejście do kotła gazowego przepływowej wieloczerpalnego o mocy ponad 18 kW - rura miedziana o śr.zew. 22 mm	szt.		
d.2	0203-05	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3	KNR-W 2-15	Kurki gazowe przelotowe o śr. 25 mm o połączeniach gwintowanych (kocioł)	szt.		
d.2	0312-03	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4	KNR-W 2-15	Filtry gazowe o śr. 25 mm o połączeniach gwintowanych	szt.		
d.2	0312-03	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5	KNR 2-15	Próba szczelności instalacji gazowej	lokal.		
d.2	0305-01	1	lokal.	1,000	
				RAZEM	1,000
3		Instalacja c. o.			
6	KNR 0-35	Dostawa i montaż - Kotły grzewcze gazowe wiszące dwufunkcyjne o mocy do 24 kW kocioł z zamkniętą komorą spalania / kondensacyjny	kpl.		
d.3	0223-05	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
7	KNR-W 2-15	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych	m		
d.3	0128-01	65	m	65,000	
				RAZEM	65,000
8	KNR-W 2-15	Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna)	próba		
d.3	0406-03	1	próba	1,000	
				RAZEM	1,000
9	KNR-W 2-15	Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)	urz.		
d.3	0436-01	8	urz.	8,000	
				RAZEM	8,000
4		Protokoły i Dokumenty			
10	kalkulacja	Przeгляд kominiarski	kpl.		
d.4	własna	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000