
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
45111300-1 Roboty rozbiórkowe
44423800-9 Stemple metalowe

NAZWA INWESTYCJI : TYMCZASOWE PODPARCIE STROPU POMIESZCZENIA DAWNEGO SKŁADU OPAŁOWEGO
ADRES INWESTYCJI : AL. NIEPODLEGŁOŚCI 218, 00-911 WARSZAWA
INWESTOR : MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
ADRES INWESTORA : AL. NIEPODLEGŁOŚCI 218, 00-911 WARSZAWA
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Damian Cyrta
DATA OPRACOWANIA : 9 wrzesień 2021

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

Klauzula o uzgodnieniu przedmiaru

UWAGA:

Wszystkie roboty tymczasowe i towarzyszące zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót każdy wykonawca powinien uwzględnić w cenach jednostkowych robót podstawowych zamieszczonych w kosztorysie ofertowym.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
9 wrzesień 2021

Data zatwierdzenia

DZIAŁY PRZEDMIARU

Niepodległości 218 - stemplowanie_PRD

Lp.	Nazwa działu	Kod wg CPV	Od	Do
1	Roboty rozbiórkowe	451	1	1
2	Montaż podpór	444, 452	2	3

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	451		Roboty rozbiórkowe			
1	KNR-W 4- d.1 01 0348-04	ST-1	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowej 3,17*1,00*0,28 5,14*1,80*0,28	m ³ m ³ m ³	 0,89 2,59	
					RAZEM	3,48
2	444, 452		Montaż podpór			
2	KNR 19-01 d.2 0432-03 analogia	ST-1	Podstemplowanie zagrożonych stropów pojedynczymi stemplami - podpory regulowane, ocynkowane ogniowo, długość 2,35m - 2,85m, nośność min. 40KN, stemple używane 154	szt. stemp- li szt. stemp- li	 154,00	
					RAZEM	154,00
3	KNR 19-01 d.2 0432-03 analogia	ST-1	Podstemplowanie zagrożonych stropów pojedynczymi stemplami - podpory regulowane, ocynkowane ogniowo, długość 2,35m - 2,85m, nośność min. 50KN, stemple używane 59	szt. stemp- li szt. stemp- li	 59,00	
					RAZEM	59,00