

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa : Przebudowa drogi

Kod CPV : 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

Obiekt : Przebudowa drogi

Adres : Wieś Rąbczyn Gmina Wągrowiec

Przebudowa drogi w Rąbczynie

Kod CPV : 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

Inwestor : Gmina Wągrowiec

Adres : ul. Cysterska 22 62-100 Wągrowiec

Przebudowa drogi w Rąbczynie

Budowa : Przebudowa drogi
Obiekt : Przebudowa drogi
Adres : Wieś Rąbczyn Gmina Wągrowiec

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU

Data: 2021-08-10

Lp.	Kod CPV	Opis działu
-----	---------	-------------

1 45233120-6 Roboty przygotowawcze
Numer specyfikacji : D.01.01.01

2 45233120-6 Roboty rozbiókowe
Numer specyfikacji : D.01.02.04

3 45233120-6 Roboty ziemne
Numer specyfikacji : D.02.01.01

4 45233120-6 Podbudowa
Numer specyfikacji : D.04.04.02b

5 45233120-6 Nawierzchnia
Numer specyfikacji : D.05.03.05

6 45233120-6 Pobocza
Numer specyfikacji : D.04.04.02b

7 45233120-6 Oznakowanie i urządzenia BRD
Numer specyfikacji : D.07.02.01

8 45233120-6 Inwentaryzacja powykonawcza
Numer specyfikacji : D.00.00.00

--- Koniec wydruku ---

Przebudowa drogi w Rąbczynie

Budowa : Przebudowa drogi
Obiekt : Przebudowa drogi
Adres : Wieś Rąbczyn Gmina Wągrowiec

Data: 2021-08-10

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
1	Roboty przygotowawcze Numer specyfikacji : D.01.01.01 Kod CPV : 45233120-6		
1	KNR 201-0119-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym Numer specyfikacji : D.01.01.01 Kod CPV : 45233120-6 $0.8125 =$ Razem =	 <u>0,81</u> <u>0,81</u>	 km
2	Roboty rozbiókowe Numer specyfikacji : D.01.02.04 Kod CPV : 45233120-6		
2	KNRU 231-1001-02-00 ORGBUD-SERWIS Poznań Frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1 km - grubość frezowania: 4 cm Numer specyfikacji : D.05.03.11 Kod CPV : 45233120-6 $4 * 8 =$ Razem =	 <u>32,00</u> <u>32,00</u>	 m2
3	KNR 231-0802-07-00 IGM Warszawa Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego, o grubości do 20 cm Numer specyfikacji : D.01.02.04 Kod CPV : 45233120-6 $4 * 3 =$ Razem =	 <u>12,00</u> <u>12,00</u>	 m2
3	Roboty ziemne Numer specyfikacji : D.02.01.01 Kod CPV : 45233120-6		
4	KNR 201-0201-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wyd.ORGBUD W-wa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96] Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorcami o poj. łyżki 0,15 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi o ładowności do 5 t na odległość do 1 km: grunt kat. I-II z wykorzystaniem humusu Numer specyfikacji : D.02.01.01 Kod CPV : 45233120-6 $505.64 * 0.24 =$ Razem =	 <u>121,35</u> <u>121,35</u>	 m3
5	KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: I-IV Numer specyfikacji : D.04.01.01 Kod CPV : 45233120-6 $505.64 =$ Razem =	 <u>505,64</u> <u>505,64</u>	 m2
6	KNR 201-0510-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wyd.ORGBUD W-wa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96] Humusowanie i obsianie skarp przy grubości warstwy humusu 5 cm Numer specyfikacji : D.02.01.01 Kod CPV : 45233120-6 $81 * 2 * 1 =$ Razem =	 <u>162,00</u> <u>162,00</u>	 m2
7	KNR 201-0510-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wyd.ORGBUD W-wa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96] Humusowanie i obsianie skarp przy grubości warstwy humusu dod.za każde następane 5 cm Numer specyfikacji : D.02.01.01 Kod CPV : 45233120-6 $162 =$ Razem =	 <u>162,00</u> <u>162,00</u>	 m2

Przebudowa drogi w Rąbczynie

4. Podbudowa

Data: 2021-08-10

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
4	Podbudowa Numer specyfikacji : D.04.04.02b Kod CPV : 45233120-6		
8	KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu: 13 cm Numer specyfikacji : D.04.04.02b Kod CPV : 45233120-6	505,64	m2
		$463 + 82 * 0.26 * 2 =$	505,64
		Razem =	505,64 m2
9	KNR 231-0114-07-00 IGM Warszawa Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu: 7 cm Numer specyfikacji : D.04.04.02b Kod CPV : 45233120-6	490,88	m2
		$463 + 82 * 0.17 * 2 =$	490,88
		Razem =	490,88 m2
5	Nawierzchnia Numer specyfikacji : D.05.03.05 Kod CPV : 45233120-6		
10	KNR 231-1004-04-00 IGM Warszawa Czyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej: nieulepszonej Numer specyfikacji : D.04.03.01 Kod CPV : 45233120-6	472,84	m2
		472,84 =	472,84
		Razem =	472,84 m2
11	KNR 231-1004-07-00 IGM Warszawa Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem Numer specyfikacji : D.04.03.01 Kod CPV : 45233120-6	472,84	m2
		472,84 =	472,84
		Razem =	472,84 m2
12	KNR 231-0310-01-00 IGM Warszawa Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych AC16W - warstwa wiążąca po zagęszczeniu o grubości: 4 cm Numer specyfikacji : D.05.03.05a Kod CPV : 45233120-6	472,84	m2
		$463 + 82 * 0.06 * 2 =$	472,84
		Razem =	472,84 m2
13	KNR 231-1004-06-00 IGM Warszawa Czyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej: bitumicznej Numer specyfikacji : D.04.03.01 Kod CPV : 45233120-6	463,00	m2
		463 =	463,00
		Razem =	463,00 m2
14	KNR 231-1004-07-00 IGM Warszawa Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem Numer specyfikacji : D.04.03.01 Kod CPV : 45233120-6	463,00	m2
		463 =	463,00
		Razem =	463,00 m2
15	KNR 231-0310-05-00 IGM Warszawa Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych AC11S - warstwa ścieralna po zagęszczeniu o grubości: 4 cm Numer specyfikacji : D.05.03.05b Kod CPV : 45233120-6	463,00	m2
		463 =	463,00

Przebudowa drogi w Rąbczynie

5. Nawierzchnia

Data: 2021-08-10

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
	Razem =	463,00	m2
6	Pobocza Numer specyfikacji : D.04.04.02b Kod CPV : 45233120-6		
16	KNR 231-1402-02-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96] Pobocza gruntowe Numer specyfikacji : D.04.04.02b Kod CPV : 45233120-6	121,50	m2
	81 * 0.75 * 2 =	121,50	
	Razem =	121,50	m2
7	Oznakowanie i urządzenia BRD Numer specyfikacji : D.07.02.01 Kod CPV : 45233120-6		
17	KNR 231-0702-01-00 IGM Warszawa Słupki do znaków drogowych: z rur stalowych o średnicy 50 mm Numer specyfikacji : D.07.02.01 Kod CPV : 45233120-6	1,00	szt
	1 =	1,00	
	Razem =	1,00	szt
18	KNR 231-0703-02-02 IGM Warszawa Przymocowanie niepodświetlonych tablic znaków drogowych (zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych) - średnia wielkość, folia I gen. Numer specyfikacji : D.07.02.01 Kod CPV : 45233120-6	2,00	szt
	2 =	2,00	
	Razem =	2,00	szt
8	Inwentaryzacja powykonawcza Numer specyfikacji : D.00.00.00 Kod CPV : 45233120-6		
19	KNR 201-0119-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - inwentaryzacja powykonawcza Numer specyfikacji : D.00.00.00 Kod CPV : 45233120-6	0,81	km
	0.8125 =	0,81	
	Razem =	0,81	km