

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty remontowe			
1	KNR-W 4-01	Rozebranie posadzek w pokojach i korytarzy wraz z wiatrolapem	m ²		
d.1	0819-05	8,63*1,79<wiatrolap,korytarz>	m ²	15,448	
		(5,96*2,91)+(1,2*1,3)<pokój 1>	m ²	18,904	
		(4,94*2,6)+(1,12*1,48)+(1,92*1,16)<pokój 2>	m ²	16,729	
		(4,93*2,6)+(2,8*4,93)+(5,12*3,29)-(0,98*1,3)-(1,2*0,9)-(2,09*1,7)<pokój 3,4>	m ²	37,560	
				RAZEM	88,641
2	KNR-W 2-02	Dwukrotnie malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania ścian isufitów	m ²		
d.1	1510-01	(8,63+8,63+1,4+1,0)*2,5<korytarz>	m ²	49,150	
		(5,96+5,96+2,91+2,91+1,2+1,2+1,3+1,3)*2,5<pokój 1>	m ²	56,850	
		(4,94+4,94+2,6+2,6+1,12+1,12+1,92+1,92+1,16)*2,5<pokój2>	m ²	55,800	
		(4,93+4,93+2,6+2,6+4,93+4,93+2,6+2,6+1,59+1+1,3+0,9+0,7+0,9+0,5+1,2+0,5+2,09+2,2)*2,5<3,4>	m ²	107,500	
		poz. 1<sufity>	m ²	88,641	
		(1,51*1,86)+(1,1*1)+(1,33*1,92)+(1,3*1,0)+(1,2*0,9)+(2,09*1,7)<sufity łazienki>	m ²	12,395	
				RAZEM	370,336
3	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1	202 1134-02	poz.2	m ²	370,336	
				RAZEM	370,336
4	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych ściennych	m ²		
d.1	0504-03	(1,51+0,96+0,9+0,1+1,51+0,96+0,9+0,1)*2,5 <Łazienka nr 1>	m ²	17,350	
		(1,33+0,82+0,9+0,2+1,1+1,0+3,04)*2,5<łazienka nr 2>	m ²	20,975	
		(1,3+1,0+1,3+1)*2,5 <toaleta>	m ²	11,500	
		(2,09+0,9+1,2+0,9+2,09+1,7)*2,5< łazienka 3,4>	m ²	22,200	
				RAZEM	72,025
2		Roboty montażowe			
5	NNRNKB	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m ²		
d.2	202 1136-01	poz.1+poz.4	m ²	160,666	
				RAZEM	160,666
6	KNR 2-02	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 40x40 cm na klej metodą kombinowaną	m ²		
d.2	0829-11 z.s.z. 5.7.a z.s.z. 5.7.c	Płytki o specjalnych wzorach. Pow. 2,5-5,0 m ² . poz.4	m ²	72,025	
				RAZEM	72,025
7	KNR AT-40	Izolacja pozioma przeciwwodna z elastycznych szlamów uszczelniających na wyrównanym podłożu - nakładana ręcznie	m ²		
d.2	0401-02	1,51*1,96	m ²	2,960	
		(1,33*3,12)-(1,1*0,2)	m ²	3,930	
		2,09*1,7+(1,2*0,9)	m ²	4,633	
				RAZEM	11,523
8	KNR AT-40	Izolacja pionowa przeciwwodna z elastycznych szlamów uszczelniających na wyrównanym podłożu - nakładana ręcznie	m ²		
d.2	0402-02	poz.4-poz.7	m ²	60,502	
				RAZEM	60,502
9	KNR AT-40	Wklejanie w powłokę wodochronną taśmy uszczelniającej	m		
d.2	0418-01	(2,5*6)+(1,96+1,96+1,1+1,0+1,1+0,9+1,2+0,9)	m	25,120	
				RAZEM	25,120
10	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m ²		
d.2	1022-01	11*0,9*2,03	m ²	20,097	
				RAZEM	20,097
3		Prace sanitarne			
11	KNR-W 4-02	Wymiana zlewozmywaka żeliwnego ze ścianką i wspornikami - obiekty służby zdrowia lub szkolnictwa wyższego	szt.		
d.3	0219-03 z.s.z. 3.3.1. 9904-3	3 <łazienki>	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
12	KNR-W 4-02	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 50 mm łączonych metodą wciskową - obiekty służby zdrowia lub szkolnictwa wyższego	msc.		
d.3	0212-06 z.s.z. 3.3.1. 9904-3	Obmiar dodatkowy - łączna długość	m		1,000
		1	msc.	3,000	
		3	msc.		
				RAZEM	3,000
13	KNR-W 4-02	Wymiana syfonu z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm - obiekty służby zdrowia lub szkolnictwa wyższego	szt.		
d.3	0213-01 z.s.z. 3.3.1. 9904-1				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
14	KNR-W 4-02 d.3 0232-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 50 mm	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
15	KNR-W 4-02 d.3 0234-04	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - zlewozmywak blaszany, ze stali nierdzewnej lub z tworzyw sztucznych	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
16	KNR-W 4-02 d.3 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
17	KNR-W 4-02 d.3 0132-01 z.sz. 3.3.2. 9903-05	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej - pomieszczenia służby zdrowia lub szkolnictwa wyższego	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
18	KNR 4-02 d.3 0218-07	Wymiana zmywaka kamionkowego	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
19	KNR 4-02 d.3 0224-01	Wymiana miski ustępowej siedzeniowej fajansowej	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
20	KNR 4-02 d.3 0225-01	Wymiana płuczki ustępowej z zaworem pływakowym	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
21	KNR 4-02 d.3 0516-05	Wymiana konwektora o powierzchni ogrzewalnej do 2.5 m2	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
22	KNR 4-02 d.3 0221-02	Wymiana brodzików i kabin prysznicowych	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
4		Prace elektryczne			
23	KNNR 5 d.4 0501-01	Oprawa LED	kpl.		
		7<pokoje>	kpl.	7,000	
		3<korytarz>	kpl.	3,000	
		5<łazienki plafon ścienny>	kpl.	5,000	
				RAZEM	15,000
24	KNNR 5 d.4 0301-08	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do konsolek osadzonych w podłożu - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglany	szt.		
		15	szt.	15,000	
				RAZEM	15,000