

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Budowlana

Inwestycja Naprawa dachu na budynku II Liceum Ogólnokształcącego im. Heleny Malczewskiej w Zawierciu

Adres: Ignacego Daszyńskiego 2
42-400 Zawiercie

Kody CPV:

Inwestor: II Liceum Ogólnokształcące im. Heleny Malczewskiej w Zawierciu
ul. Daszyńskiego 2
42-400 Zawiercie

Wykonawca:

Sporządził: Adam Gł. B
Sprawdził:
Data opracowania: 24.01.2022

Inwestor

Wykonawca

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo ci składowe	Ilo robót
1	2	3	4	5	6
1		Naprawa ogniomuru			
1.1	KNR 4-04 0506-0400	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadaj cej si do u ytku 16*0,6	m2 m2	9,600	9,600
1.2	KNR 4-04 0509-0200	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład 16*2	m2 m2	32,000	32,000
1.3	kalkulacja własna	Utylizacja papy 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
1.4	KNR 4-01 0712-0300	Uzupełnienie tynków wewn.kat.III,zaprawa wapienno- gipsowa/wap.gaszona/na cianach płaskich,pilastrach,na podło u drewnianym,otrzciniowanym,pow.otynkowan.do 5m2 16	m2 m2	16,000	16,000
1.5	KNR 4-01 0603-0301	Jednowarstwowe wykonanie izolacji pionowej murów otynkowanych lepikiem z zagruntowaniem podło a roztworem asfaltowym 16	m2 m2	16,000	16,000
1.6	KSNR 3 0503-0501	Naprawa pokry dachowych,obróbki z papy nawierzchniowej grub.5,2 mm,(kołnierze) elementów metal.wyst puj cych na dachu wraz z oczyszczeniem i zaimpregnowaniem 2*16	m2 m2	32,000	32,000
1.7	kalkulacja własna	Dostawa i monta izoklinów 14	m m	14,000	14,000
1.8	KNR-W 2-02 0514-0101	Ró ne obróbki z blachy stalowej o grubo ci 0,55 mm,przy szeroko ci w rozwini ciu do 25 cm 0,4*14	m2 m2	5,600	5,600
1.9	KNR-W 2-02 0504-0200	Dwuwarstwowe pokrycie dachów pap termozgrzewaln -papa 5,2 mm extradach 2*16	m2 m2	32,000	32,000
1.10	KNR-W 2-02 1121-0100	Podłoga z desek struganych o grubo ci 25 mm - analogia konstrukcja z płyt OSB pod obróbki dachow 0,4*14	m2 m2	5,600	5,600
1.11	KNR-W 2-02 0514-0101	Ró ne obróbki z blachy stalowej o grubo ci 0,55 mm,przy szeroko ci w rozwini ciu do 25 cm OBRÓBKA OGNIOMURU 0,55*14	m2 m2	7,700	7,700
1.12	kalkulacja własna	Wymiana zł czki rynnowej 6	kpl. kpl.	6,000	6,000
1.13	kalkulacja własna	Transport materiałów na dach 1	kpl. kpl.	1,000	1,000